

RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS - (intempéries) MURO E OUTROS_SILVA ESCURA

Artigo	Descrição	Qt	Un	p.unitário	Total
Muro na Rua de Silva Escura					
1	Estaleiro				
1.1	Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.	1	Un		
2	Movimento de terras				
2.1	Demolição de muro existente, numa extensão de 23 metros, incluindo transporte de produtos sobranes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário.	67,80	m2		
2.2	Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, para implantação de muro e da área de pavimento, incluindo remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	135,60	m3		
2.3	Execução de aterro com solos selecionados (saibros) para execução do aterro a céu aberto, mediante o espalhamento em camadas com uma espessura de 20 cm de material de empréstimo, e posterior compactação através de equipamento mecânico. Inclusive carga, transporte e descarga no local de trabalho do material e humedecimento do mesmo.	125,45	m3		
3	Obras de Arte Correntes				
3.1	Execução de muro com pedra à vista, à dosagem de 3kN/m de cimento, na continuidade do muro existente em pedra, incluindo cofragem e descofragem, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	20,00	m2		
3.2	Execução de muro de betão ciclópico de espera à dosagem de 3kN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas e toda a movimentação de terras inerente:				
3.2.1	Fundação	8,00	m3		
3.2.2	Elevação	17,60	m3		
4	Diversos				
4.1	Fornecimento e aplicação de tou-venant devidamente compactado e regularizado numa espessura de 0,20 m, executada na caixa de pavimento.	46,00	m2		
4.2	levantamento e reposição de pavimento em paralelo de granito, incluindo fornecimento fornecimento de todos os materiais necessários e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	46,00	m2		
Muro na Rua da Bouça					
5	Estaleiro				
5.1	Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.	1	Un		
6	Movimento de terras				
6.1	Demolição de muro existente, numa extensão de 5 metros, incluindo transporte de produtos sobranes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário.	17,50	m2		

6.2	Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, para implantação de muro e da área de pavimento, incluindo remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	26,30	m3
6.3	Execução de aterro com solos selecionados (saibros) para execução do aterro a céu aberto, mediante o espalhamento em camadas com uma espessura de 20 cm de material de empréstimo, e posterior compactação através de equipamento mecânico. Inclusive carga, transporte e descarga no local de trabalho do material e humedecimento do mesmo.	21,00	m3
7	Obras de Arte Correntes		
7.1	Execução de muro de betão ciclópico de espera à dosagem de 3kN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas e toda a movimentação de terras inerente:		
7.1.1	Fundação	2,50	m3
7.1.2	Elevação	7,00	m3
7.2	Execução de muro em blocos de cimento de 20, com uma viga cinta de 0,10 m de altura.	3,00	m2
7.3	Reboco de muro e pintura com tinta branca com as demãos necessárias.	13,00	m2
8	Diversos		
8.1	Fornecimento e aplicação de tou-venant devidamente compactado e regularizado numa espessura de 0,20 m, executada na caixa de pavimento.	5,00	m2
8.2	Levantamento e reposição do lancil do passeio existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	6,00	m2
8.3	Levantamento e reposição em pedrinha de calcário existente no passeio, incluindo fornecimento de todos os materiais necessários e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	5,00	m2