

Assinado por : **ALEXANDRA MARIA DO CARMO**

CHAGAS

Num. de Identificação: BI113156235

Data: 2020.06.09 15:48:51+01'00'



“DESMOBILIZAÇÃO DA CAIXA DO PONTO DE ENTREGA DA ILHA DA ARMONA”

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÍNDICE

	Pág.
1 – INTRODUÇÃO	1
2 – SOLUÇÃO A ADOPTAR	1
3 - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS A EXECUTAR	2
4 - FOTOGRAFIAS	2
4 - PREÇO BASE	3
5 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA	3

ÁGUAS DO ALGARVE, S.A.

“DESMOBILIZAÇÃO DA CAIXA DE MANOBRAS DE BETÃO DA ILHA DA ARMONA”

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

I – INTRODUÇÃO

O presente documento refere-se à intervenção da “DESMOBILIZAÇÃO DA CAIXA DO PONTO DE ENTREGA DA ILHA DA ARMONA”.

A caixa de betão é resultante de uma anterior empreitada de abastecimento de águas à ilha e que não chegou a ser utilizada. A construção apresenta um abatimento acentuado de um dos lados da parede e além disso, apresenta um estado de abandono visível nas paredes “graffitadas”. Apesar de, no projeto a referida empreitada, se tratar de uma construção subterrânea, ela foi deita à superfície incluindo o próprio embasamento.

O incómodo causado aos moradores da ilha, muito ao nível do impacto visual, foi manifestado diversas vezes e, como tal, pretende-se nesta fase, proceder à remoção desta caixa de betão.

2 – SOLUÇÃO A ADOTAR

Atendendo aos problemas identificados, a solução a adotar para o presente procedimento consiste na remoção da caixa de betão.

Face às dimensões da caixa, o transporte por inteiro implica equipamentos e embarcações com um porte relativamente elevado. Assim, por forma a não extrapolar os valores que permitam a adjudicação dos trabalhos por via de um Ajuste Direto Simplificado, nos termos do art.º 19º do CCP, foi proposto que seja feita a demolição da caixa no local e, posteriormente, transportada a destino final licenciado.

3 - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS A EXECUTAR

Os trabalhos a realizar no âmbito da empreitada serão os seguintes:

- I- Demolição da caixa de betão, incluindo remoção, carga, transporte e deposição em destino final adequado.
- 2- Limpeza do local, deixando-o sem “vestígios” da construção.

Devem ser incluídos todos os trabalhos acessórios e complementares, assim como os equipamentos, máquinas e meios de transporte necessários para a realização dos trabalhos.

4 - FOTOGRAFIAS





4 - PREÇO BASE

O valor base é de 13.600,00€ (treze mil e seiscentos euros), não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA

O prazo de execução da empreitada é de 5 (cinco) dias, contados a partir da data da Consignação, até à data da Receção Provisória.