

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do Estaleiro de acordo com disposto no artigo 350º do CCP (código dos contratos públicos) e CE (caderno de encargos).	UN	1
2	1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com CE, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários para o efeito.	UN	1
	2.	CONSTRUÇÃO CIVIL		
	2.1	Pavimentos		
3	2.1.1	Execução de polimento dos pavimentos cerâmicos para retirada da cera incluindo todos os trabalhos necessários de limpeza e transporte de materiais sobranes a vazadouro autorizado.	m2	131,99
	2.2	Paredes		
4	2.2.1	Limpeza de paredes com escovas de aço de forma a retirar o material solto incluindo reparação de fissuras e transporte de material sobranes a vazadouro autorizado.	m2	175,84
5	2.2.2	Fornecimento e aplicação de revestimento impermeabilizante do tipo SIKAGARD-700 S ou equivalente em paredes interiores incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com especificações do fabricante.	m2	175,84
	2.3	Tetos		
6	2.3.1	Reparação de tetos em madeira de castanho incluindo substituição de peças danificadas assim como todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	131,99
7	2.3.2	Pintura de proteção em tetos de madeira com aplicação de revestimento aquoso do tipo BONDEX, ou equivalente em duas demãos incluindo todos os trabalhos de preparação do suporte como lixamento e limpeza de acordo com prescrições do CE.	m2	158,388
	3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	3.1	Iluminação		
8	3.1.1	Trabalhos preparatórios de desmontagem da iluminação existente incluindo todos os trabalhos de armazenamento e transporte dos produtos a vazadouro autorizado.	vg	1
	3.1.2	Fornecimento e instalação de armaduras de iluminação e todos os acessórios de instalação e fixação necessários, conforme CE.		
9	3.1.2.1	L1 - Armaduras LED de 45W;	UN	22
10	3.1.2.2	L2 - Armaduras LED de 36W;	UN	2
11	3.1.2.3	L3 - Projetores LED de 2x8W;	UN	2
12	3.1.2.4	E1 - Armadura sinalização de LED	UN	2
	3.2	Aparelhagem e cablagem elétrica		
	3.2.1	Fornecimento e montagem de interruptores, comutadores de lustre e cabos conforme o CE.		
13	3.2.1.1	I1 - Interruptor simples	UN	4
14	3.2.1.2	CL1 - Comutador de lustre	UN	3
15	3.2.1.3	T1 - Tomadas de energia 2P+T	UN	10
16	3.2.1.4	C1 - fio XV 2x1,5mm	m	100