

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	00.00	Trabalhos preparatórios - Estaleiro para a Execução das Adaptações Indicadas		
1	00.00.01	O presente mapa de quantidades não poderá dissociar-se das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Tudo conforme C.E. e instruções da fiscalização.	vg	1
	01	Património - Rua Fonte Taurina - Entrada - 56 - Casa 3º		
	01.00	Trabalhos preparatórios		
	01.00.02	Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:		
2	01.00.02.01	- Pavimentos	m2	1,74
3	01.00.02.02	_Paredes: (7 fiadas caso seja necessário).	m2	3,52
4	01.00.03	Remoção/demolição da banheira, poliban ou pia incluindo paredes envolventes em alvenaria de tijolo ou outro tipo de material e posterior escarificação dos revestimentos das paredes e pavimento na área de intervenção, incluindo remoção e transporte dos entulhos a vazadouro público a cargo do adjudicatário, conforme PPGRCD.	UN	1
5	01.00.04	Remoção de louças sanitárias existente e adaptação geral do abastecimento de água, de maneira a que as restantes louças sanitárias não sejam afetadas por essa remoção, incluindo tamponamento do esgoto e os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente. (Bidé).	UN	1
	01.01	Obra de Pedreiro e Trolha		
6	01.01.01	Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..	m2	3
7	01.01.04	Paredes Rebocos e Azulejos - Preparação das paredes envolventes com picagem dos rebocos antigos e posterior aplicação de rebocos novos, incluindo conveniente impermeabilização e azulejos novos de cor branco 15x15 de 1ª qualidade do tipo "Cinca" ou equivalente, incluindo a tomação, reposição dos toalheiros e barras existentes - (caso necessário), remoção e transporte a vazadouro público a cargo do adjudicatário e o tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	m2	3,76
8	01.01.07	Pavimento Tijoleira - Fornecimento e aplicação de tijoleira 0,30x0,30 de qualidade "Pavigrés UNIPAPIRO PG 5", e ou material idêntico ou equivalente, com tomação tipo: "Weber.Color", ou equivalente e argamassa de assentamento tipo "Weber.Col", ou equivalente, tudo de acordo com desenhos, C.E. , indicações da fiscalização e fabricante; Nota: A aplicação do revestimento cerâmico deverá ser aplicada conforme o desenho e as juntas do pavimento deverão ser alinhadas pelas juntas da parede; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente);	m2	1,5
	01.02	Obra de Pichelaria		
9	01.02.01	Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de lavatório existente para um mais pequeno (novo a instalar) , incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
	01.02.02	Fornecimento e instalação das redes de abastecimento de água fria e quente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para a fixação, a abertura e fecho de roços, e todos os materiais acessórios tais como passadores de corte à entrada de cada ambiente sanitário, tudo de acordo com C.E.		

10	01.02.02.01	- Tubagem em Aço Inox, \"biconel\", á vista diâmetro 22mm/15mm, rede de água fria	ml	1,5
11	01.02.02.02	- Tubagem em Aço Inox, \"biconel\", á vista diâmetro 22mm/15mm, rede de água quente	ml	1,5
12	01.02.03	Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
	01.02.04	Fornecimento e instalação de rede de esgotos da habitação e edifício, construída em tubo de PVC Série DIN, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, a abertura e refecimento de roços e a remoção da tubagem embutida existente a substituir, de acordo com C.E..		
13	01.02.04.01	Ø 50 mm	ml	1,5
14	01.02.04.02	Ø 75 mm	ml	2
15	01.02.04.03	Ø 90 mm	ml	1
16	01.02.04.04	Fornecimento e instalação de caixas de ligação no pavimento com diâmetro de 125 mm, de acordo com o C.E.	UN	1
	01.02.05	Desmontagem e reposição das seguintes loiças sanitárias, incluindo, misturadoras, torneiras e todas as ligações para perfeito funcionamento, tudo de acordo com CE.		
17	01.02.05.01	_Sanita	UN	1
	01.02.06	Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).		
18	01.02.06.04	Fornecimento e instalação de lavatório sem coluna de parede: Série \"Nexo\" da Sanitana Código: NXLV0 ou NXLV1, ou equivalente. Nota: Nexo 40 ou Nexo 45, Definir dimensões no local.	UN	1
	01.02.06.07	Fornecimento de base de chuveiro em acrílico;		
19	01.02.06.07.09	Fornecimento de base de chuveiro em acrílico, de encastrar, com (1200x800x35 mm), tipo Sanitana - \"Piano\", Ref.ª 802780, ou equivalente. (Embutir o mais possível no pavimento).	UN	1
	01.02.07	Fornecimento e fixação de acessórios para mobilidade condicionada em aço inoxidável , incluindo montagem, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários à correta montagem e fixação dos acessórios e remates finais na área de intervenção, a localização dos acessórios será definida em obra pela Fiscalização e pelo inquilino. Tudo de acordo com instruções da fiscalização e fabricante.		
20	01.02.07.01	Fornecimento e fixação de Barra de Apoio reta, na parede, com 600 mm, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref.ª: MBBR6010, ou equivalente, Fixa a 0,70m do pavimento.	UN	1
21	01.02.07.02	Fornecimento e fixação de Barra de Apoio reta, na parede, com 400 mm, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref.ª: MBBR3010, ou equivalente.	UN	1
22	01.02.07.06	Fornecimento e fixação de Barra de apoio simples, - Mobilidade Reduzida, em tubo aço inoxidável , tipo OLI, - Código OC 10000000059, ou equivalente, incluindo parafusos autorroscantes, buchas de taco e todos os acessórios de instalação.	UN	1
	01.02.08	Fornecimento e aplicação de misturadoras monocomando , incluindo a ligação ás respetivas redes e todos acessórios necessários, tais como torneiras de esquadria e bichas flexíveis e a remoção das torneiras existentes.		
23	01.02.08.02	Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para lavatório , tipo série atlas da Sanitana, Ref.: TATL400401M0 ou equivalente.	UN	1

24	01.02.09	Trabalhos de desmontagem e remontagem da rede de abastecimento de água quente e fria, incluindo fornecimento e aplicação de todos os elementos e acessórios deteriorados os faltosos para o seu perfeito funcionamento, de acordo com CE e instruções da fiscalização. (Caso seja necessário - Zona de instalação de novo lavatório).	ml	3
	01.06	Eletricidade		
25	01.06.04	Alteração da localização da tomada de alimentação da casa de banho (2), junto ao lavatório (para o lado da parede oposta). Incluindo abertura de roço, tubagem, caixa de aparelhagem, enfiamento de novos condutores necessários e tamponamento da caixa inutilizada. Contempla fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários à completa execução da tarefa.	vg	1
	02	Ag. Pasteleira - Rua Costa Júnior - Entrada 41 - Casa 1C		
	02.00	Trabalhos preparatórios		
	02.00.02	Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:		
26	02.00.02.02	_Paredes: (1 fiada caso seja necessário).	m2	0,47
27	02.00.03	Remoção/demolição da banheira, poliban ou pia incluindo paredes envolventes em alvenaria de tijolo e resguardo existente, ou outro tipo de material e posterior escarificação dos revestimentos das paredes e pavimento na área de intervenção, incluindo remoção e transporte dos entulhos a vazadouro público a cargo do adjudicatário, conforme PPGRCD.	UN	1
	02.01	Obra de Pedreiro e Trolha		
28	02.01.01	Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..	m2	1,12
29	02.01.04	Paredes Rebocos e Azulejos - Preparação das paredes envolventes com picagem dos rebocos antigos e posterior aplicação de rebocos novos, incluindo conveniente impermeabilização e azulejos novos de cor branco 15x15 de 1ª qualidade do tipo "Cinca" ou equivalente, incluindo a tomação, reposição dos toalheiros e barras existentes - (caso necessário), remoção e transporte a vazadouro público a cargo do adjudicatário e o tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	m2	1,86
30	02.01.07	Pavimento Tijoleira - Fornecimento e aplicação de tijoleira 0,30x0,30 de qualidade "Pavigrés UNIPAPIRO PG 5", e ou material idêntico ou equivalente, com tomação tipo: "Weber.Color", ou equivalente e argamassa de assentamento tipo "Weber.Col", ou equivalente, tudo de acordo com desenhos, C.E. , indicações da fiscalização e fabricante; Nota: A aplicação do revestimento cerâmico deverá ser aplicada conforme o desenho e as juntas do pavimento deverão ser alinhadas pelas juntas da parede; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente); _ Para remates com nova base.	m2	0,42
	02.02	Obra de Pichelaria		
31	02.02.01	Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro , incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
32	02.02.03	Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
	02.02.06	Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).		
	02.02.06.07	Fornecimento de base de chuveiro em acrílico;		
33	02.02.06.07.03	Fornecimento e colocação de base de duche com fundo texturado, retangular, acrílica com (1000x700x75 mm), tipo Sanindusa - "Piano 100", Ref.ª (803070), ou equivalente.	UN	1

	02.02.07	Fornecimento e fixação de acessórios para mobilidade condicionada em aço inoxidável , incluindo montagem, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários à correta montagem e fixação dos acessórios e remates finais na área de intervenção, a localização dos acessórios será definida em obra pela Fiscalização e pelo inquilino. Tudo de acordo com instruções da fiscalização e fabricante.		
34	02.02.07.02	Fornecimento e fixação de Barra de Apoio reta, na parede, com 400 mm, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref.ª: MBBR3010, ou equivalente.	UN	1
	02.02.08	Fornecimento e aplicação de misturadoras monocomando , incluindo a ligação às respetivas redes e todos acessórios necessários, tais como torneiras de esquadria e bichas flexíveis e a remoção das torneiras existentes.		
35	02.02.08.01	Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para base de chuveiro , tipo série atlas da Sanitana, Ref.: TATD400001M0 ou equivalente.	UN	1
	03	Ag. Pasteleira - Rua Domingos Alvão - Entrada 112 - Casa 3B		
	03.00	Trabalhos preparatórios		
	03.00.02	Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:		
36	03.00.02.02	_Paredes: (1 fiada caso seja necessário).	m2	0,5
37	03.00.03	Remoção/demolição da banheira, poliban ou pia incluindo paredes envolventes em alvenaria de tijolo ou outro tipo de material e posterior escarificação dos revestimentos das paredes e pavimento na área de intervenção, incluindo remoção e transporte dos entulhos a vazadouro público a cargo do adjudicatário, conforme PPGRCD.	UN	1
	03.01	Obra de Pedreiro e Trolha		
38	03.01.01	Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..	m2	1,26
39	03.01.04	Paredes Rebocos e Azulejos - Preparação das paredes envolventes com picagem dos rebocos antigos e posterior aplicação de rebocos novos, incluindo conveniente impermeabilização e azulejos novos de cor branco 15x15 de 1ª qualidade do tipo \"Cinca\" ou equivalente, incluindo a tomação, reposição dos toalheiros e barras existentes - (caso necessário), remoção e transporte a vazadouro público a cargo do adjudicatário e o tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	m2	1,98
40	03.01.07	Pavimento Tijoleira - Fornecimento e aplicação de tijoleira 0,30x0,30 de qualidade \"Pavigrés UNIPAPIRO PG 5\", e ou material idêntico ou equivalente, com tomação tipo: \"Weber.Color\", ou equivalente e argamassa de assentamento tipo \"Weber.Col\", ou equivalente, tudo de acordo com desenhos, C.E. , indicações da fiscalização e fabricante; Nota: A aplicação do revestimento cerâmico deverá ser aplicada conforme o desenho e as juntas do pavimento deverão ser alinhadas pelas juntas da parede; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente);	m2	0,56
	03.02	Obra de Pichelaria		
41	03.02.01	Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro , incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
42	03.02.03	Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
	03.02.06	Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).		
	03.02.06.07	Fornecimento de base de chuveiro em acrílico;		
43	03.02.06.07.04	Fornecimento e colocação de base de duche com fundo texturado, retangular, acrílica com (1000x700x35 mm), tipo Sanindusa - \"Piano 100\", Ref.ª (802720), ou equivalente.	UN	1

	03.02.07	Fornecimento e fixação de acessórios para mobilidade condicionada em aço inoxidável , incluindo montagem, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários à correta montagem e fixação dos acessórios e remates finais na área de intervenção, a localização dos acessórios será definida em obra pela Fiscalização e pelo inquilino. Tudo de acordo com instruções da fiscalização e fabricante.		
44	03.02.07.02	Fornecimento e fixação de Barra de Apoio reta, na parede, com 400 mm, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref.ª: MBBR3010, ou equivalente.	UN	1
	03.02.08	Fornecimento e aplicação de misturadoras monocomando , incluindo a ligação às respetivas redes e todos acessórios necessários, tais como torneiras de esquadria e bichas flexíveis e a remoção das torneiras existentes.		
45	03.02.08.01	Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para base de chuveiro , tipo série atlas da Sanitana, Ref.: TATD400001M0 ou equivalente.	UN	1
	04	Cerco do Porto - Bloco 9 - Entrada 55 - Casa 54		
	04.00	Trabalhos preparatórios		
	04.00.02	Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:		
46	04.00.02.01	_ Pavimentos: (Caso seja necessário).	m2	0,3
47	04.00.02.02	_Paredes: (1 fiada caso seja necessário).	m2	0,36
48	04.00.03	Remoção/demolição da banheira, poliban ou pia incluindo paredes envolventes em alvenaria de tijolo ou outro tipo de material e posterior escarificação dos revestimentos das paredes e pavimento na área de intervenção, incluindo remoção e transporte dos entulhos a vazadouro público a cargo do adjudicatário, conforme PPGRCD.	UN	1
	04.01	Obra de Pedreiro e Trolha		
49	04.01.01	Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..	m2	1,05
50	04.01.04	Paredes Rebocos e Azulejos - Preparação das paredes envolventes com picagem dos rebocos antigos e posterior aplicação de rebocos novos, incluindo conveniente impermeabilização e azulejos novos de cor branco 15x15 de 1ª qualidade do tipo "Cinca" ou equivalente, incluindo a tomação, reposição dos toalheiros e barras existentes - (caso necessário), remoção e transporte a vazadouro público a cargo do adjudicatário e o tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	m2	1,44
51	04.01.07	Pavimento Tijoleira - Fornecimento e aplicação de tijoleira 0,30x0,30 de qualidade "Pavigrés UNIPAPIRO PG 5", e ou material idêntico ou equivalente, com tomação tipo: "Weber.Color", ou equivalente e argamassa de assentamento tipo "Weber.Col", ou equivalente, tudo de acordo com desenhos, C.E. , indicações da fiscalização e fabricante; Nota: A aplicação do revestimento cerâmico deverá ser aplicada conforme o desenho e as juntas do pavimento deverão ser alinhadas pelas juntas da parede; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente); (Para remates com nova base).	m2	0,65
	04.02	Obra de Pichelaria		
52	04.02.01	Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro , incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
53	04.02.03	Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
54	04.02.04.04	Fornecimento e instalação de caixas de ligação no pavimento com diâmetro de 125 mm, de acordo com o C.E.	UN	1
	04.02.06	Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).		

	04.02.06.07	Fornecimento de base de chuveiro em acrílico;		
55	04.02.06.07.03	Fornecimento e colocação de base de duche com fundo texturado, retangular, acrílica com (1000x700x75 mm), tipo Sanindusa - "Piano 100", Ref. ^a (803070), ou equivalente.	UN	1
	04.02.07	Fornecimento e fixação de acessórios para mobilidade condicionada em aço inoxidável , incluindo montagem, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários à correta montagem e fixação dos acessórios e remates finais na área de intervenção, a localização dos acessórios será definida em obra pela Fiscalização e pelo inquilino. Tudo de acordo com instruções da fiscalização e fabricante.		
56	04.02.07.02	Fornecimento e fixação de Barra de Apoio reta, na parede, com 400 mm, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref. ^a : MBBR3010, ou equivalente.	UN	1
	04.02.08	Fornecimento e aplicação de misturadoras monocomando , incluindo a ligação às respetivas redes e todos acessórios necessários, tais como torneiras de esquadria e bichas flexíveis e a remoção das torneiras existentes.		
57	04.02.08.01	Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para base de chuveiro , tipo série atlas da Sanitana, Ref.: TATD400001M0 ou equivalente.	UN	1
	05	Fonte da Moura - Bloco 17 - Entrada 210 - Casa 22		
	05.00	Trabalhos preparatórios		
	05.00.02	Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:		
58	05.00.02.01	_ Pavimentos: (Caso seja necessário).	m2	0,16
59	05.00.02.02	_Paredes: (1 fiada caso seja necessário).	m2	0,36
60	05.00.03	Remoção/demolição da banheira, poliban ou pia incluindo paredes envolventes em alvenaria de tijolo ou outro tipo de material e posterior escarificação dos revestimentos das paredes e pavimento na área de intervenção, incluindo remoção e transporte dos entulhos a vazadouro público a cargo do adjudicatário, conforme PPGRCD.	UN	1
	05.01	Obra de Pedreiro e Trolha		
61	05.01.01	Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..	m2	1,28
62	05.01.04	Paredes Rebocos e Azulejos - Preparação das paredes envolventes com picagem dos rebocos antigos e posterior aplicação de rebocos novos, incluindo conveniente impermeabilização e azulejos novos de cor branco 15x15 de 1ª qualidade do tipo "Cinca" ou equivalente, incluindo a tomação, reposição dos toalheiros e barras existentes - (caso necessário), remoção e transporte a vazadouro público a cargo do adjudicatário e o tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). (Reboco e Azulejo - (Branco ou Beije).	m2	1,44
63	05.01.07	Pavimento Tijoleira - Fornecimento e aplicação de tijoleira 0,30x0,30 de qualidade "Pavigrés UNIPAPIRO PG 5", e ou material idêntico ou equivalente, com tomação tipo: "Weber.Color", ou equivalente e argamassa de assentamento tipo "Weber.Col", ou equivalente, tudo de acordo com desenhos, C.E. , indicações da fiscalização e fabricante; Nota: A aplicação do revestimento cerâmico deverá ser aplicada conforme o desenho e as juntas do pavimento deverão ser alinhadas pelas juntas da parede; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente); (Para remates com nova base).	m2	0,63
	05.02	Obra de Pichelaria		
64	05.02.01	Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro , incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1

65	05.02.03	Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
	05.02.06	Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).		
	05.02.06.07	Fornecimento de base de chuveiro em acrílico;		
66	05.02.06.07.02	Fornecimento de base de chuveiro em acrílico, com (700x700x35 mm), tipo Sanitana - "Júlia", Ref.ª B70C5A, ou equivalente.	UN	1
	05.02.07	Fornecimento e fixação de acessórios para mobilidade condicionada em aço inoxidável, incluindo montagem, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários à correta montagem e fixação dos acessórios e remates finais na área de intervenção, a localização dos acessórios será definida em obra pela Fiscalização e pelo inquilino. Tudo de acordo com instruções da fiscalização e fabricante.		
67	05.02.07.02	Fornecimento e fixação de Barra de Apoio reta, na parede, com 400 mm, em tubo aço inoxidável, tipo Sanitana, Ref.ª: MBBR3010, ou equivalente.	UN	1
	05.02.08	Fornecimento e aplicação de misturadoras monocomando, incluindo a ligação às respetivas redes e todos acessórios necessários, tais como torneiras de esquadria e bichas flexíveis e a remoção das torneiras existentes.		
68	05.02.08.01	Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para base de chuveiro, tipo série atlas da Sanitana, Ref.: TATD400001M0 ou equivalente.	UN	1
	06	Ramalde - Bloco 1 - Entrada 58 - Casa 11		
	06.00	Trabalhos preparatórios		
69	06.00.03	Remoção/demolição da banheira, poliban ou pia incluindo paredes envolventes em alvenaria de tijolo ou outro tipo de material e posterior escarificação dos revestimentos das paredes e pavimento na área de intervenção, incluindo remoção e transporte dos entulhos a vazadouro público a cargo do adjudicatário, conforme PPGRCD.	UN	1
	06.01	Obra de Pedreiro e Trolha		
70	06.01.01	Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..	m2	1,12
71	06.01.04	Paredes Rebocos e Azulejos - Preparação das paredes envolventes com picagem dos rebocos antigos e posterior aplicação de rebocos novos, incluindo conveniente impermeabilização e azulejos novos de cor branco 15x15 de 1ª qualidade do tipo "Cinca" ou equivalente, incluindo a tomação, reposição dos toalheiros e barras existentes - (caso necessário), remoção e transporte a vazadouro público a cargo do adjudicatário e o tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	m2	6,81
	06.02	Obra de Pichelaria		
72	06.02.01	Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro, incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
73	06.02.03	Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
	06.02.04	Fornecimento e instalação de rede de esgotos da habitação e edifício, construída em tubo de PVC Série DIN, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, a abertura e refechamento de roços e a remoção da tubagem embutida existente a substituir, de acordo com C.E..		
74	06.02.04.01	Ø 50 mm_(Caso seja necessário).	ml	2
	06.02.06	Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).		

	06.02.06.07	Fornecimento de base de chuveiro em acrílico;		
75	06.02.06.07.07	Fornecimento e colocação de base de duche com fundo texturado, retangular, acrílica com (1300x700x75 mm), tipo Sanindusa - "Piano 100", Ref. ^a (803160), ou equivalente.	UN	1
	06.02.08	Fornecimento e aplicação de misturadoras monocomando , incluindo a ligação às respetivas redes e todos acessórios necessários, tais como torneiras de esquadria e bichas flexíveis e a remoção das torneiras existentes.		
76	06.02.08.01	Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para base de chuveiro , tipo série atlas da Sanitana, Ref.: TATD400001M0 ou equivalente.	UN	1
	07	S. Roque da Lameira - Bloco 12 - Entrada 160 - Casa 21		
	07.00	Trabalhos preparatórios		
	07.00.02	Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:		
77	07.00.02.02	_Paredes: (1 fiada).	m2	0,45
78	07.00.03	Remoção/demolição da banheira, poliban ou pia incluindo paredes envolventes em alvenaria de tijolo ou outro tipo de material e posterior escarificação dos revestimentos das paredes e pavimento na área de intervenção, incluindo remoção e transporte dos entulhos a vazadouro público a cargo do adjudicatário, conforme PPGRCD.	UN	1
	07.01	Obra de Pedreiro e Trolha		
79	07.01.01	Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..	m2	1,12
80	07.01.04	Paredes Rebocos e Azulejos - Preparação das paredes envolventes com picagem dos rebocos antigos e posterior aplicação de rebocos novos, incluindo conveniente impermeabilização e azulejos novos de cor branco (15x15) ou (20x20), de 1ª qualidade do tipo "Cinca" ou equivalente, incluindo a tomada, reposição dos toalheiros e barras existentes - (caso necessário), remoção e transporte a vazadouro público a cargo do adjudicatário e o tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	m2	2,67
	07.02	Obra de Pichelaria		
81	07.02.01	Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro , incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
82	07.02.03	Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
	07.02.06	Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).		
	07.02.06.07	Fornecimento de base de chuveiro em acrílico;		
83	07.02.06.07.03	Fornecimento e colocação de base de duche com fundo texturado, retangular, acrílica com (1000x700x75 mm), tipo Sanindusa - "Piano 100", Ref. ^a (803070), ou equivalente.	UN	1
	07.02.07	Fornecimento e fixação de acessórios para mobilidade condicionada em aço inoxidável , incluindo montagem, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários à correta montagem e fixação dos acessórios e remates finais na área de intervenção, a localização dos acessórios será definida em obra pela Fiscalização e pelo inquilino. Tudo de acordo com instruções da fiscalização e fabricante.		
84	07.02.07.02	Fornecimento e fixação de Barra de Apoio reta, na parede, com 400 mm, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref. ^a : MBBR3010, ou equivalente.	UN	1
	07.02.08	Fornecimento e aplicação de misturadoras monocomando , incluindo a ligação às respetivas redes e todos acessórios necessários, tais como torneiras de esquadria e bichas flexíveis e a remoção das torneiras existentes.		

85	07.02.08. 01	Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para base de chuveiro , tipo série atlas da Sanitana, Ref.: TATD400001M0 ou equivalente.	UN	1
----	-----------------	--	----	---