

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Trabalhos de execução de janelas de prospeção em paredes interiores para avaliação de eventual existência de pintura mural subjacente à pintura actualmente existente	vg	1
	2	CONSERVAÇÃO E RESTAURO		
2	2.1	Protecção técnica e eficaz com plástico bolha de todo o Espólio existente como resguardo do mesmo, durante o desenvolvimento dos trabalhos, incluindo possível transporte e/ou deslocação de peças, para local a indicar pelo Dono de Obra: imagens e outros elementos existentes no interior da Igreja que sejam indicados pela Fiscalização e que não estejam mencionados neste artigo.	vg	1
3	2.2	Trabalhos de pré-fixação de camada cromática, desmonte, limpeza, desinfestação, consolidação e acondicionamento. Inclui a implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Está incluído o respectivo transporte, baldeamento de produtos sobranes a vazadouro, de acordo com as exigências legais.	m2	29
4	2.3	Substituição de peças apodrecidas ou deterioradas, por outras em madeira idêntica à existente, e execução de empalmes para a sua fixação, com eventuais reforços metálicos nas entregas aos paramentos, incluindo transporte para vazadouro público dos materiais sobranes.	vg	1
5	2.4	Desinfestação. Este processo de intervenção pode ser realizado por via líquida (aplicação por pincelagem, injeção ou impregnação), de acção curativa e preventiva, devendo para tal ser utilizado um produto eficaz, líquido não gorduroso de acção insecticida/fungicida, ter efeito residual, de elevada /média Fluidez. O desinfestante a utilizar será o xylophene S.O.R 40 profissional ou equivalente.	vg	1
6	2.5	Restauro - reforço estrutural - O tratamento do tardo deve ser realizado de forma muito cuidada e se necessário fazer um reforço estrutural de todas as madeiras danificadas pelo ataque microbiológico. Todas as madeiras a aplicar deverão ser em madeira de castanho devidamente seca e estabilizada.	vg	1
7	2.6	Tratamento dos elementos metálicos - tratamento dos pregos metálicos travando o seu processo de corrosão e protegendo-a. Aqueles que perderam a sua função deverão ser retirados e substituídos por parafusos em aço inoxidável.	vg	1
	3.3.1	Fornecimento de Multi Atividades, com quatro torres, duas cobertas e providas de escorrega, uma com escada e outra com ponte, com parede de escalada, cordas para trepar, e travessas, tipo ref. \"ST7/AL\" da \"Veco Urban Design\" ou equivalente, constituída por estrutura em alumínio termolacado de secção quadrada 95x95 mm, Painéis HPL, cordas em nylon 016mm reforçadas no interior, tubulares em alumínio, e acessórios de ligação e fixação em alumínio e plástico injetado, em conformidade com as normas aplicáveis, incluindo os certificados de conformidade, os manuais de instruções, entre outra informação relevante, assim como também, os avisos, sobre a forma de autocolantes, em vinil, com informação plasmada de forma indelével, no respetivo equipamento , conforme o preconizado na legislação vigente.		
8	2.7	Calefetação de fissuras e lacunas.	vg	1
9	2.8	Nivelamento das massas aplicadas.	vg	1
10	2.9	Reintegração cromática.	vg	1
11	3	Aplicação de Verniz de protecção final.	vg	1
12	3.1	Tratamento dos elementos estruturais de suporte ao forro. Todos os elementos estruturais serão realizados com madeira de boa qualidade, devidamente aparelhada, com poucos nós e desinfestada.	m2	351,21
13	3.2	Montagem da estrutura de suporte ao arco.	m2	350,36
14	3.3	Montagem do Arco com parafusos em aço inoxidável. O Arco deverá ser montado respeitando a localização exacta de cada elemento.	vg	1