

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, vedação da área a utilizar para o efeito, implementação de toda a sinalização de segurança necessária, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao cumprimento global dos trabalhos.	vg	1
	2	Passeios		
2	2.1	Abertura de caixa, com 0,15m de espessura, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa.	m2	87
3	2.2	Abertura do cabouco com 0,50m de espessura para implantação de massiço estrutural.	vg	1
4	2.3	Execução de base de massiço, com enronçamento com 0,30m de espessura.	vg	1
5	2.4	Execução de estrutura em betão armado em massiço estrutural com 2,3mx3,00mx0,95m em betão à vista.	vg	1
6	2.5	Levantamento de lancil existente e seu armazenamento em contentores, incluindo todos os trabalhos inerentes.	ml	60
7	2.6	Aplicação de manta anti-infestantes em zonas de aplicação de seixo rolado, com fixação em argamassa junto ao lancil.	m2	87
8	2.7	Aplicação de calçada 9x11 em cubos de sienito, em duas fiadas assente em argamassa, devidamente compactada e rejuntada com argamassa de cimento.	ml	73
9	2.8	Execução de caixas de passagem para negativos, de 50x50 com tampa de FFD B 125, incluindo todos os trabalhos inerentes.	UN	2
10	2.9	Abertura e tapamento de vala, para passagem de tubos SN8 corrugados DM63, envolvidos em areia, incluindo todos os trabalhos inerentes.	ml	7
11	2.10	Levantamento de tampa D 400 com diametro 600 incluindo aplicação, e todos os trabalhos inerentes.	UN	2
12	2.11	Levantamento de caixas à cota do pavimento existente, incluindo todos os trabalhos inerentes.	UN	2
13	2.12	Aplicação de brita nº2 na envolvente à estrutura em betão e ao lancil principal da rotunda, incluindo regularização e lavagem.	vg	1
	3	Lancis		
14	3.1	Fornecimento e aplicação de lancil em betão, 0,30x0,25x0,20m assente sobre fundação em betão, devidamente rejuntado com argamassa, em limitação da rotunda.	ml	60
15	3.2	Pintura a cor branca, em lancil em betão, 0,30x0,25x0,20m, a delimitar a rotunda	ml	60
	4	Pavê e meia cana em betão		
16	4.1	Regularização e compactação de fundo de caixa, para aplicação de pavê.	m2	250
17	4.2	Fornecimento e aplicação de agregado britado tout-venant com 0,10m espessura, devidamente regado e compactado, para aplicação de pavê.	m2	250
18	4.3	Fornecimento e aplicação de pavê em betão de cor cinza com 0,10x0,20x0,05m, devidamente rejuntado e compactado, incluindo todos os trabalhos inerentes.	m2	250