

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro com todos os trabalhos, materiais e equipamentos	vg	1
2	1.2	Procedimentos e trabalhos de salvaguarda da Segurança, saúde, qualidade e ambiente no trabalho	vg	1
	2	MUROS DE VEDAÇÃO		
3	2.1	Execução de murete em betão armado, incluindo abertura de fundação, betonagem de fundação e armadura, incluindo betonagem de murete com betão C30/37 e aço A400NR.	ml	178
4	2.2	Fornecimento e aplicação de painéis de rede zincada e lacada, incluindo postes metálicos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	ml	178
5	2.3	Fornecimento e aplicação de postes de madeira tratada aproximadamente 120ml x 3,5m x 8/10, incluindo fornecimento e aplicação de rede eletrossoldada do tipo Multiplast M50X60X300, incluindo todos os trabalhos e acabamentos necessários.	ml	120
6	2.4	Fornecimento e montagem de portão de correr, dimensões 3,50mx2m, incluindo automatismo em entrada para acesso ao edifício, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, pronto a funcionar.	UN	1