

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	
				Parciais	Totais
CAP I	ESTALEIRO				
1.1	Montagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos de preparação do terreno e instalação de equipamentos.			1,00	1,00 un
1.2	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Dec. Lei 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação, bem como conservação durante o prazo da empreitada de adequadas condições de circulação ou da constituição de vias alternativas.			1,00	1,00 un
1.3	Elaboração e implementação do Plano de Segurança em Obra, nos termos da legislação em vigor.			1,00	1,00 un
1.4	Implementação do Plano de Resíduos em Obra, nos termos da legislação em vigor.			1,00	1,00 un
1.5	Desmontagem do estaleiro, incluindo a remoção de equipamentos e a limpeza e devolução ao estado original do local onde os mesmos estiveram instalados.			1,00	1,00 un
CAP II	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Abertura, formação, regularização e compactação da caixa para base, com 0,20 de espessura, incluindo escavação, remoção de terras, carregamento e transporte a vazadouro, em arruamentos novos.				
	JUNQUEIRA				
	Alargamentos na Rua da Cancela e no Largo do Cemitério				
		1,00			
	10,00		1,00	10,00	
		1,00			
	17,00		1,00	17,00	
		1,00			
	29,00		1,00	29,00	
		1,00			

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	Totais
				Parciais	
cemitério	25,00	1,80	0,90	22,50	
		0,00			
		2,80			
	13,00		1,40	18,20	
		0,00		96,70	
	Rua da Praça no sentido ascendente - 1ª Caleja à direita depois da Igreja				
		3,30			
	6,00		3,65	21,90	
		4,00			
	5,50		5,00	27,50	
		6,00			
	3,00		4,75	14,25	
		3,50			
	7,30		3,25	23,73	
		3,00			
		5,30			
	15,00		5,15	77,25	
		5,00			
		8,00			
	29,00		8,00	232,00	
		8,00		396,63	
	Rua da Moreirinha - ao cimo				
		6,50			
	23,00		13,25	304,75	
		20,00		304,75	
	Rua da Moreirinha, no lado esquerdo no sentido descendente - berma junto ao tanque				
		3,00			
	20,00		3,30	66,00	
		3,60			
		1,50			
	24,00		1,50	36,00	
		1,50		102,00	
	Caminho do Cabeço				
cimo		8,00			
	15,00		10,50	157,50	
		13,00			

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	
				Parciais	Totais
entrada		5,00			
	15,30		4,65	71,15	
		4,30			
	31,30		4,55	142,42	
		4,80			
	13,00		4,80	62,40	
		4,80			
	10,00		4,40	44,00	
		4,00			
	8,00		4,20	33,60	
		4,40			
		12,00			
	17,00		6,50	110,50	
		1,00			
	7,50		1,00	7,50	
		1,00			
		3,70			
	7,00		4,35	30,45	
		5,00		659,51	m2 1.559,59
2.2	Fornecimento e execução de camada granular, com características de base, em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de espessura depois de compactada, em arruamentos novos.				
			igual a 2.1		m2 1.559,59
CAP III	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
3.1	Limpeza, com meios mecânicos ou manuais e eventual desmatção das áreas a repavimentar onde existe camada de semipenetração betuminosa degradada, incluindo carregamento e transporte de produtos sobrantes, a vazadouro.				
	JUNQUEIRA				
	Rua da Cancela e Largo do Cemitério				
		6,00			
	10,00		5,50	55,00	
		5,00			
	10,00		6,40	64,00	
		7,80			

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	
				Parciais	Totais
		7,80			
	4,10		7,15	29,32	
		6,50			
	6,00		5,75	34,50	
		5,00			
	10,00		4,15	41,50	
		3,30			
	17,00		3,40	57,80	
		3,50			
	29,00		3,55	102,95	
		3,60			
	7,00		6,05	42,35	
		8,50			
	6,00		6,15	36,90	
		3,80			
	5,00		3,55	17,75	
		3,30			
		8,00			
	3,60		6,65	23,94	
		5,30			
		3,50			
	15,00		4,55	68,25	
		5,60			
	10,00		5,80	58,00	
		6,00			
	5,50		5,10	28,05	
		4,20			
	7,80		4,10	31,98	
		4,00			
		7,70			
	6,20		7,00	43,40	
		6,30			
	10,00		7,10	71,00	
		7,90			
	14,00		7,60	106,40	
		7,30			
		9,00			
	11,00		9,00	99,00	
		9,00			
		2,00			
cemitério	3,00		2,00	6,00	
		2,00			
	8,00		5,00	40,00	
		8,00			
	6,40		9,25	59,20	
		10,50			
	14,50		5,25	76,13	
		0,00		1.193,41	

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	Totais
				Parciais	
	Rua da Caleja				
		2,00			
	6,20		2,15	13,33	
		2,30			
	12,00		2,75	33,00	
		3,20			
	16,00		3,40	54,40	
		3,60			
	10,00		4,25	42,50	
		4,90			
	27,00		4,70	126,90	
		4,50			
		7,00			
	11,00		5,25	57,75	
		3,50			
	20,00		3,25	65,00	
		3,00			
	5,50		5,35	29,43	
		7,70		422,31	
	Rua das Regadas				
		4,00			
	18,00		3,75	67,50	
		3,50			
	9,00		3,90	35,10	
		4,30			
	10,50		4,90	51,45	
		5,50			
	4,00		4,75	19,00	
		4,00			
		7,00			
	19,00		5,75	109,25	
		4,50			
		8,40			
	14,00		6,95	97,30	
		5,50			
		8,50			
	6,30		8,50	53,55	
		8,50			
		3,30			
	3,50		3,50	12,25	
		3,70			
	7,00		5,50	38,50	
		7,30		483,90	

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	
				Parciais	Totais
	Rua do Cabeço				
		7,40			
	28,90		5,70	164,73	
		4,00			
	29,10		4,50	130,95	
		5,00		295,68	
	Rua da Lastrinha - Bairro do Lado Dtoº Descendente				
		0,00			
	10,00		2,50	25,00	
		5,00			
		7,00			
	19,00		7,00	133,00	
		7,00			
	19,50		6,75	131,63	
		6,50		289,63	
	Rua da Lastrinha - Lado Esqº Descendente				
		6,00			
	17,00		6,75	114,75	
		7,50		114,75	
	Rua do Lagartinho no sentido ascendente - Caleja à direita, às grelhas do aqueduto				
		3,50			
	14,00		3,25	45,50	
		3,00		45,50	
	Rua da Moreirinha - Berma do lado do tanque em cima do aqueduto				
		1,00			
	44,00		1,00	44,00	
		1,00		44,00	
				Total Junqueira	m2
	MATELA				2.889,17
	Rua de Sto Antão, Rua da Portela e Largo de Pordomingo e Rua da Charoqueira (med. CAD)			4.050,10	
				4.050,10	

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	
				Parciais	Totais
	Rua da Igreja, Rua do Iró e Largo do Iró (med. CAD)			1.104,62	
				1.104,62	
	Beco da Portela (med. CAD)			116,75	
				116,75	
	Rua Frente ao Beco da Portela (med. CAD)			81,05	
				81,05	
	Ruas Contíguas ao Largo Principal a Norte (med. CAD)			582,17	
				582,17	
	Ruas à Rua da Bica (med. CAD)			356,13	
				356,13	
	Ligação da Rua da Igreja à Rua do Iró (med. CAD)			327,24	
				327,24	
	Caminho do Parque (med. CAD)			149,30	
				149,30	
				Total Matela	m2 6.767,36
	AVINHÓ				
	Largo da Igreja (med. CAD)			781,47	
				781,47	
	Rua da Igreja (med. CAD)			109,49	
				109,49	
	Ruas da Calçada (med. CAD)			694,04	
				694,04	
	Rua A (med. CAD)			201,14	
				201,14	
				Total Avinhó	m2 1.786,14
				TOTAL	m2 11.442,67

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	
				Parciais	Totais
CAP IV	PAVIMENTAÇÃO				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no CE, considerando as espessuras das camadas após compactação e incluindo o fornecimento e aplicação.				
4.1	Camadas de mistura betuminosa a quente com características de regularização, em mistura betuminosa densa à taxa de 120 kg/m ² , (assumido 2,225 ton/m ³ de peso volúmico), incluindo rega de impregnação à taxa de 1 kg/m ² , na correção e reperfilamentos pontuais, em pavimentos degradados.				80,00 ton
4.2	Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em betão betuminoso, com 5 cm de espessura, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa.				m ²
			igual a 3.1		11.442,67
4.3	Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em betão betuminoso, com 7 cm de espessura, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa.				m ²
			igual a 2.2		1.559,59
4.4	Execução de pavimento em cubos de granito cinza, com 0,11 m de aresta, assentes em camada de areão com 0,10 m de espessura sobre camada de "tout-venant" existente, e recobrimento de juntas com "calda/goma de betão", incluindo abertura de caixa e remoção dos produtos sobranes a vazadouro.				
	JUNQUEIRA				
	Rua da Praça			50,40	m ²
				50,40	50,40

Município de Vimioso
Câmara Municipal

MEDIÇÕES					
Nº dos Perfis	Comprimento	Largura dos Perfis	Média das Larguras	Áreas	
				Parciais	Totais
CAP V	DIVERSOS				
5.1	Elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita ou grelhas de sumidouros, para as novas cotas dos arruamentos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.			100,00	100,00 un
5.2	Fornecimento e assentamento de tubo de polipropileno, com 315 mm de diâmetro, incluindo abertura e aterro de vala e fornecimento de areia em camada de proteção do coletor, para recolha de águas pluviais.			2,00	2,00 ml
5.3	Fornecimento e assentamento de tubo de polipropileno, com 200 mm de diâmetro, incluindo abertura e aterro de vala e fornecimento de areia em camada de proteção do coletor, para recolha de águas pluviais.			15,00	15,00 ml
5.4	Execução de caixa de visita, até 1,5 m de altura, com 0.60 m x 0,60 m, em betão simples, incluindo soleira, tampa em fundição, com abertura útil de 500 mm e todo o movimento de terras, conforme desenho de pormenor.			1,00	1,00 un
5.5	Execução de caixa em betão C16/20, para recolha de águas pluviais, com 0,35 m de largura, com grelha e aro em chapa de ferro, incluindo fundação e soleira e todo o movimento de terras, conforme desenho de pormenor.			6,50	6,50 ml
5.6	Execução de murete em betão ciclópico, como espera para base de talude, com 0,80 m de altura (com fundação incluída) e 0,40 m de largura, incluindo todo o movimento de terras necessário..			28,00	28,00 ml