

Município de Vimioso

Câmara Municipal

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos		Unid.	Quant	P. unit	Importâncias
CAP I	ESTALEIRO				
1.1	Montagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos de preparação do terreno e instalação de equipamentos.	un	1,00	175,00 €	175,00 €
1.2	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Dec. Lei 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação, bem como conservação durante o prazo da empreitada de adequadas condições de circulação ou da constituição de vias alternativas.	un	1,00	100,00 €	100,00 €
1.3	Elaboração e implementação do Plano de Segurança em Obra, nos termos da legislação em vigor.	un	1,00	200,00 €	200,00 €
1.4	Implementação do Plano de Resíduos em Obra, nos termos da legislação em vigor.	un	1,00	150,00 €	150,00 €
1.5	Desmontagem do estaleiro, incluindo a remoção de equipamentos e a limpeza e devolução ao estado original do local onde os mesmos estiveram instalados.	un	1,00	175,00 €	175,00 €
Total do Cap 1					800,00 €
CAP II	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Abertura, formação, regularização e compactação da caixa para base, com 0,20 de espessura, incluindo escavação, remoção de terras, carregamento e transporte a vazadouro, em arruamentos novos.	m2	1.559,59	1,50 €	2.339,38 €
2.2	Fornecimento e execução de camada granular, com características de base, em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de espessura depois de compactada, em arruamentos novos.	m2	1.559,59	5,00 €	7.797,93 €
Total do Cap 2					10.137,30 €
CAP III	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
3.1	Limpeza, com meios mecânicos ou manuais e eventual desmatção das áreas a repavimentar onde existe camada de semipenetração betuminosa degradada, incluindo carregamento e transporte de produtos sobranes, a vazadouro.	m2	11.442,67	1,50 €	17.164,01 €
Total do Cap 3					17.164,01 €

Município de Vimioso

Câmara Municipal

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos		Unid.	Quant	P. unit	Importâncias
CAP IV	PAVIMENTAÇÃO				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no CE, considerando as espessuras das camadas após compactação e incluindo o fornecimento e aplicação.				
4.1	Camadas de mistura betuminosa a quente com características de regularização, em mistura betuminosa densa à taxa de 120 kg/m ² , (assumido 2,225 ton/m ³ de peso volúmico), incluindo rega de impregnação à taxa de 1 kg/m ² , na correção e reperfilamentos pontuais, em pavimentos degradados.	ton	80,00	60,00 €	4.800,00 €
4.2	Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em betão betuminoso, com 5 cm de espessura, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa.	m ²	11.442,67	7,75 €	88.680,69 €
4.3	Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em betão betuminoso, com 7 cm de espessura, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa.	m ²	1.559,59	9,00 €	14.036,27 €
4.4	Execução de pavimento em cubos de granito cinza, com 0,11 m de aresta, assentes em camada de areão com 0,10 m de espessura sobre camada de "tout-venant" existente, e recobrimento de juntas com "calda/goma de betão", incluindo abertura de caixa e remoção dos produtos sobranes a vazadouro.	m ²	50,40	28,00 €	1.411,20 €
Total do Cap 4					108.928,16 €
CAP V	DIVERSOS				
5.1	Elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita ou grelhas de sumidouros, para as novas cotas dos arruamentos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	un	100,00	75,00 €	7.500,00 €
5.2	Fornecimento e assentamento de tubo de polipropileno, com 315 mm de diâmetro, incluindo abertura e aterro de vala e fornecimento de areia em camada de proteção do coletor, para recolha de águas pluviais.	ml	2,00	55,00 €	110,00 €
5.3	Fornecimento e assentamento de tubo de polipropileno, com 200 mm de diâmetro, incluindo abertura e aterro de vala e fornecimento de areia em camada de proteção do coletor, para recolha de águas pluviais.	ml	15,00	35,00 €	525,00 €

Município de Vimioso
Câmara Municipal

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos		Unid.	Quant	P. unit	Importâncias
5.4	Execução de caixa de visita, até 1,5 m de altura, com 0.60 m x 0,60 m, em betão simples, incluindo soleira, tampa em fundição, com abertura útil de 500 mm e todo o movimento de terras, conforme desenho de pormenor.	un	1,00	200,00 €	200,00 €
5.5	Execução de caixa em betão C16/20, para recolha de águas pluviais, com 0,35 m de largura, com grelha e aro em chapa de ferro, incluindo fundação e soleira e todo o movimento de terras, conforme desenho de pormenor.	ml	6,50	160,00 €	1.040,00 €
5.6	Execução de murete em betão ciclópico, como espera para base de talude, com 0,80 m de altura (com fundação incluída) e 0,40 m de largura, incluindo todo o movimento de terras necessário.	ml	28,00	95,00 €	2.660,00 €
Total do Cap 5					12.035,00 €
Total do orçamento					149.064,47 €