

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Quadro Elétrico		
1	1.1.	Adaptação do Q.P.FARDAMENTO, para a instalação de 2 disjuntores 3x16A(3kA, Curva C), incluindo todos os acessórios ao seu correto estabelecimento	UN	1
2	1.2.	Q.P.PINTURA	UN	1
	2.	Caminho de Cabos		
	2.1	Fornecimento de caminho de cabos em chapa perfurada da Obo, suspensa ao teto, ou fixa nos elementos da construção, incluindo todos os acessórios de fixação e cabo de aço para suspensão (caso se justifique), para as dimensões:		
3	2.1.1	150x60mm	m	70
	3.	Rede de Terras		
	3.1	Ligações equipotenciais		
4	3.1.1	Ligações equipotenciais a todos os equipamentos metálicos, tubagens, caminhos de cabos, máquinas, estruturas, portas metálicas, janelas e portas as I.S. com duche, etc	vg	1
	4.	Iluminação		
	4.1	Equipamentos de iluminação do fabricante EEE ou equivalente. Fornecimento, de acordo com Peças Escritas e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem:		
5	4.1.1	L1 - GBL/XE 01 05054-M0 DE 30498lm RALT 9006, IP65-IK08	UN	9
6	4.1.2	L2 - MHPLP-I-ECO 07 16014-P9 DA 7600lm, IP65-IK09	UN	8
	5.	Aparelhagem		
7	5.2.1	Caixas de derivação, incluindo todos os acessórios necessários ao correto estabelecimento das caixas e os respetivos ligadores adequados à ligação dos circuitos.	UN	15
8	5.2.2	Interruptor unipolar simples, instalação saliente, série Estanque 48 da Efapel	UN	10
	6.	Cabos elétricos		
	6.1.	Fornecimento de cabos:		
9	6.1.1	XV-U2x1.5	m	109,9
10	6.1.2	XV-U3G1.5	m	32,3
11	6.1.3	XV-U3G2.5	m	237,5
12	7.	Tubagem	UN	0
13	7.1	Fornecimento de tubagem :	UN	0
14	7.1.1.	VD(LH)20	m	243
	8	Tomadas Normais		
	8.1	Aparelhagem		
	8.1.1	Fornecimento, de acordo com Peças Escritas e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem:		
15	8.1.2	Tomada Dupla monofásica 16A, montagem saliente, da série ESTANQUE 48 da Efapel	UN	10
16	8.1.3	Tomada trifásica 16A com tampa, do tipo CE, montagem saliente, IP44 IK04	UN	3
17	8.1.4	Caixas de derivação, incluindo todos os acessórios necessários ao correto estabelecimento das caixas e os respetivos ligadores adequados à ligação dos circuitos.	UN	13
	8.2	Cabos elétricos		
	8.2.1	Fornecimento de cabos:		
18	8.2.2	XV-U3G2.5	m	217,6



Município de Montemor-o-Velho

Procedimento DAGF/56/2020

19	8.2.3	XV-U5G2.5	m	284,6
20	8.2.4	XV-U3G4	m	4
21	8.2.5	XV-U5G4	m	4
22	8.3	Tubagem	UN	0
23	8.3.1	Fornecimento de tubagem:	UN	0
24	8.3.2	VD(LH)20	m	108,4
25	8.3.3	VD(LH)25	m	48,9
26	9.	Fornecimento de postes para rede WIFI (cilíndricos ou cónicos, em ferro com tratamento - galvanização. Com 4 metros e ocos. Diâmetro de 60mm na ponta).	UN	4