

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	ESTALEIRO	UN	0
2	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para execução de empreitada incluindo sinalização da obra, proteção de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisórios, bem como limpeza final dos trabalhos. Implementação em obra do plano de gestão de resíduos de construção e demolição conforme normas em vigor, execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços, transportes a vazadouro autorizado e todos os equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos descritos	vg	1
3	1.2	Elaboração e fornecimento do plano de segurança da obra, implementação do mesmo, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descrição do Caderno de Encargos.	vg	1
4	2	Delegada / Carvalhada	UN	0
5	2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	UN	0
6	2.1.1	Limpeza de pavimento existente com vassoura mecânica, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessário à boa execução dos trabalhos descritos.	m2	2724
7	2.1.2	Abertura, regularização, limpeza e compactação da plataforma pronto a receber tout-venant em zonas de alargamentos, incluindo transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, todos o trabalhos e matérias necessários a sua execução.	m2	226
8	2.1.3	Abertura, regularização, limpeza e compactação da plataforma pronto a receber tout-venant em prolongamento de via, incluindo transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, todos o trabalhos e matérias necessários a sua execução.	m2	234
9	2.2	PAVIMENTAÇÃO	UN	0
10	2.2.1	Camadas granulares com características de base, satisfazendo o estipulado na C.E., incluindo fornecimento, transporte e aplicação em material granular britado (tout venant) com 0,15m de espessura, após compactação. (zona de alargamentos)	m2	460
11	2.2.2	Execução da rega de impregnação com emulsão betuminosa do tipo ECL-1 à taxa de 1,5Kg/m2, na correção de depressões e alargamentos. (zona de alargamentos)	m2	460
12	2.2.3	Execução da camada de regularização em mistura betuminosa densa (binder) com aplicação a quente nas zonas de alargamentos, com altura média de 5 cm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua execução.	m2	460
13	2.2.4	Execução da rega de colagem, com emulsão betuminosa do tipo ECR-1 à taxa de 1Kg/m2 para a camada de desgaste.	m2	3184
14	2.2.5	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betuminoso a quente na espessura média de 6cm após recalque, incluindo criação caimento lateral para condução de águas pluviais numa das bermas e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	3184
15	2.3	Diversos	UN	0
16	2.3.1	Acerto de cotas de tampas de caixas de visita e passadores, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessário à boa execução dos trabalhos descritos.	UN	20
17	0	0	UN	0