

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	1	Estaleiro			
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1	
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1	
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1	
	2	Estacionamento - Largo das Festas - Lardosa			
4	2.1	Demolição de muro de vedação em chapas metálicas, incluindo carregamento e transporte a vazadouro autorizado	m2	68	
5	2.2	Abertura de fundação em terreno de qualquer natureza para implantação de novo muro de vedação	m	34	
6	2.3	Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 e aço A400, incluindo cofragem, em sapatas, pilares e lintéis	m3	9,36	
7	2.4	Execução de parede de alvenaria de blocos de cimento (50x20x20), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	68	
8	2.5	Fornecimento e aplicação de lancil de betão, incluindo fundação e todos os trabalhos e materiais	m	41	
9	2.6	Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de granito 11x11, incluindo abertura de caixa, compactação e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	147	
10	2.7	Fornecimento e execução de reboco acabado a areado fino, incluindo todos os trabalhos e materiais	m2	67,89	
11	2.8	Fornecimento e aplicação de pintura exterior, inclui uma demão de primário e duas demãos de tinta plástica na cor branco	m2	67,89	
12	2.9	Fornecimento e aplicação de portão em aço, pintado a cor cinza, incluindo primário, fechadura e todos os trabalhos e materiais (3,00mx2,00m)	UN	1	
	3	Alinhamento de Fachada - Av. 1º de Maio			
13	3.1	Remoção de vãos existentes, incluindo carregamento e transporte a vazadouro autorizado dos resíduos sobrantes	UN	1	
14	3.2	Demolição de fachada em alvenaria de granito, incluindo carregamento e transporte a vazadouro autorizado	m2	13,5	
15	3.3	Abertura de fundação em terreno de qualquer natureza para implantação de da parede da fachada principal	m3	1	
16	3.4	Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 e aço A400, incluindo cofragem, em vigas de fundação	m3	1	
17	3.5	Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 e aço A400, incluindo cofragem, em sapatas de pilares	m3	0,16	
18	3.6	Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 e aço A400, incluindo cofragem, em pilares	m3	0,54	



Município de Castelo Branco

Procedimento AJ E 124/2020

19	3.7	Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 e aço A400, incluindo cofragem, em viga de bordadura	m3	0,45	
20	3.8	Execução de parede de alvenaria de blocos de cimento (50x20x20), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	15	
21	3.9	Fornecimento e execução de reboco acabado a areado fino, incluindo todo os trabalhos e materiais	m2	30	
22	3.1	Limpeza de parede, selagem de fissuras e betumar juntas	m2	21,5	
23	3.11	Fornecimento e aplicação de pintura exterior, inclui uma demão de primário e duas demãos de tinta plástica na cor branco	m2	30	
24	3.12	Colocação de vão anteriormente retirado	UN	1	
25	3.13	Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de granito 11x11, incluindo abertura de caixa, compactação e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	6	