

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	2	Montagem e desmontagem de estaleiro.	UN	1
2	3	Reparação de alvenaria exterior com recursos argamassa no acabamento da alvenaria de tijolo e pedra de granito, junto ao telhado.	m2	6
	4	Total capítulo		
	5	HIGIENE E SEGURANÇA		
3	6	Higiene e segurança na execução dos trabalhos.	UN	1
	7	Total capítulo		
	8	COBERTURA		
4	9	Reparação da cobertura com substituição de elementos degradados constituída por elementos de telha ceramica assentes sobre portantes em madeira incluindo a remoção dos materiais e condução a deposito autorizado e eventual reforço da estrutura de madeira, remates do telhado com a chaminé.	vg	1
5	10	Fornecimento e aplicação de chapa lacada no remate da cobertura com a parede, lado sul, incluindo fixação e demais trabalhos necessários a um bom acabamento, em cobertura de duas águas.	vg	7
	11	Total capítulo		
	12	CAIXILHARIAS		
6	13	Fornecimento e aplicação de janelas em PVC, com vidro duplo, (1,10M*0,90m, medidas a retificar em obra) incluindo o desmonte da existentes, que se encontram em mau estado de conservação, remates e demais trabalhos necessários ao bom acabamento.	UN	4
	15	PAREDES		
7	16	Limpeza de alvenarias interiores em reboco ou revestimento a barro e cal, reparação de fissuras com argamassa, incluindo equipamento, produtos e demais trabalhos necessários e complementares.	m2	100
8	17	Aplicação de hidrofugante tipo "Dip Impermeabilizante 8610" da Dyrup, ou EQUIVALENTE, sobre as juntas em argamassa em alvenarias exteriores de granito, incluindo a reparação com argamassa nos locais necessários.	m2	50
9	18	Pintura com primário e segunda demão na cor marfim com tinta plástica sobre reboco em alvenarias interiores, devidamente acabado.	m2	100
	19	Total capítulo		
	20	PISO		
10	21	Execução de reforço da estrutura de madeira (barrotes e vigas) do piso existente, aplicação de betonilha leve na regularização e nivelamento do psio, fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico antiderrapante, assente com uma junta de 2 mm, com cimento cola e betumação de juntas na cor cinza escuro ou castanho.	m2	66