

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	2	Montagem e desmontagem de estaleiro.	UN	1
2	3	Desmonte da cobertura constituída por elementos petreos de lousa grsseira assentes sobre portantes em madeira incluindo a remoção dos materiais e condução a deposito autorizado.	UN	1
	4	Total capítulo		
	5	HIGIENE E SEGURANÇA		
3	6	Higiene e segurança na execução dos trabalhos.	UN	1
	7	Total capítulo		
	8	COBERTURA		
4	9	Fornecimento e aplicação de telhas em painel \"sandwich\", (perfil de imitação de telha canudo) incluindo parafusos com bucha para fixação, cortes, bem como todos os trabalhos necessários a um bom acabamento. e ainda o fornecimento e aplicação de cumos e remates laterais à parede no mesmo material, e reforço da estrutura portante de madeira existente.	m2	125
5	10	Fornecimento e aplicação de barrote de madeira para reforço da estrutura existente para suporte do painel \"sandwish\" incluindo fixação e demais trabalhos necessários a um bom acabamento, em cobertura de quatro águas.	vg	1
	11	Total capítulo		
	12	CAIXILHARIAS		
6	13	Fornecimento e aplicação de janelas em PVC, com vidro duplo, (1,10M*0,90m, medidas a retificar em obra) incluindo o desmonte da existentes, que se encontram em mau estado de conservação, remates e demais trabalhos necessários ao bom acabamento.	UN	8