

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	2	Montagem e desmontagem de estaleiro.	UN	1
2	3	Desmonte/demolição dos pisos em madeira existente (soalho), incluindo a remoção dos materiais e condução a depósito.	UN	1
	4	HIGIENE E SEGURANÇA		
3	5	Higiene e segurança na execução dos trabalhos.	UN	1
	6	LAGE DE PISO		
4	7	Fornecimento e execução de laje aligeirada com vigotas VP4 (5m) , no piso incluindo abobadilhas betonagem, cofragem e todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	45
5	8	Fornecimento e aplicação de betonilha leve (leca), na regularização dos piso, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	45
6	9	Fornecimento e aplicação de betão armado em vigas (6*0,20*0,30)m (6Ø12), e dois pilares (0,2*0,2*2,5) (4Ø12), incluindo cofragem/descofragem e demais trabalhos.	m3	2,5
7	10	Execução de fundação em betão armado nas sapatas dos pilares (0,80*0,80*0,50), incluindo abertura de \"caboucos\" e remoção dos produtos a vazadouro.	UN	10
	11	COBERTURA		
8	12	Limpeza de telhas cerâmicas do telhado existente com jato de água, substituição de telhas danificadas.	m2	50
9	13	Aplicação sobre telha cerâmica de camada de acabamento com vedante de cor telha RAL 2004, do tipo \"Conipur TC 459 \"BASF Construction Chemical\", ou EQUIVALENTE, aplicada através de broxa, rolo ou pistola.	m2	50
	14	PAREDES		
10	15	Fornecimento execução de alvenaria de tijolo (9cm) na adaptação da parede interior à nova cota do piso.	m2	6
11	16	Fornecimento e execução de reboco em alvenarias, devidamente acabado a areado, pronto a receber pintura, nos locais e acerto das alvenarias ajustadas ao novo nível da laje.	m2	30
12	17	Execução de pintura sobre reboco em alvenarias, devidamente acabado.	m2	30
13	18	Adaptação de 3 portas interiores e uma exterior à nova cota do piso.	UN	4
	19	REVESTIMENTOS		
14	20	Fornecimento e aplicação de masaico cerâmico anti-derrapante sobre o piso, incluindo colas, tapa juntas e todos os trabalhos necessários ao bom acabamento.	m2	50
	21	INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS		
15	22	Execução de adaptações na infraestrutura eléctrica, incluindo o aproveitamento dos \"casquilhos\" existentes e respectiva montagem, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, devido às alterações decorrentes da alteração de cotas da laje.	vg	1