

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	2	Montagem e desmontagem de estaleiro.	UN	1
2	3	Desmonte/demolição do telhado existente em telha incluindo a remoção dos materiais no interior da habitação (soalho e parede divisória em madeira) preservando as vigas de madeira.	UN	1
	4	HIGIENE E SEGURANÇA		
3	5	Higiene e segurança na execução dos trabalhos.	UN	1
	6	LAGE DE PISO		
4	7	Fornecimento e aplicação de vigotas VP4 , em laje de piso incluindo abobadilhas, incluindo a aplicação de camada de betonilha de regularização devidamente regularizada e nivelada, e todos os trabalhos necessários e complementares, bem como a abertura de orifícios nas paredes de granito existentes para apoio das vigotas.	m2	19,25
5	8	Fornecimento e aplicação de betonilha leve (leca), na regularização dos piso, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	19,25
6	9	Fornecimento e aplicação de betão armado em viga (7*0,20*0,30)m (6Ø12), e dois pilares (0,2*0,2*2,5), incluindo cofragem e demais trabalhos.	m3	0,75
	10	COBERTURA		
7	11	Fornecimento e aplicação de telhas em painel "sandwich", incluindo elementos estruturais de apoio, parafusos com bucha para fixação, remate da cobertura com a chaminé, bem como todos os trabalhos necessários a um bom acabamento. e ainda o fornecimento e aplicação de cumos e remates laterais à parede no mesmo material apoiada sobre a estrutura de madeira existente com as necessárias adaptações e perfis metálicos de suporte.	m2	46
	12	PAREDES		
8	13	Fornecimento e aplicação de tijolos (30*20*09cm), em alvenarias interiores, incluindo areia média para assentamento, e demais trabalhos necessários e complementares.	m2	41
9	14	Fornecimento e aplicação de tijolos (30*20*11cm), em alvenarias interiores, incluindo areia média para assentamento, e demais trabalhos necessários e complementares.	m2	34,3
10	15	Fornecimento e execução de emboço e reboco em alvenarias de tijolo com acabamento em areado fino, devidamente acabado e pronto a receber pintura.	m2	78,6
11	16	Fornecimento e execução de emboço e reboco em alvenarias de tijolo com acabamento em areado fino, devidamente acabado e pronto a receber azulejos.	m2	16,1
	17	REVESTIMENTOS		
12	18	Fornecimento e aplicação de azulejo em alvenarias interiores , incluindo todos os acessórios, materiais de assentamento, devidamente acabado.	m2	16,1
13	19	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico antiderrapante, semelhante ao existente, assente com uma junta de 2 mm, com cimento cola e tapamento de juntas na cor cinza escuro.	m2	19,25
	20	INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS		
14	21	Fornecimento e execução de infraestrutura eléctrica, (30metros), (5 tomadas, 2 interruptores, pontos de luz, incluindo cabo VAV, secção de 3*1,5; incluindo respectiva montagem, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	vg	1
	22	JANELAS		
15	23	Abertura em parede de pedra com 0,75m de largura para execução de janela, incluindo corte, remoção e condução dos produtos a vazadouro e todos os trabalhos necessários e complementares a um bom acabamento.	vg	1
16	24	Fornecimento e aplicação de caixilharia de alumínio em duas janelas do quarto (0,80*0,80m), incluindo aro, remates e vedações e todos os acessórios e trabalhos necessários e complementares.	UN	2
	25	PORTAS		
17	26	Fornecimento e instalação de porta interior em estrutura de favo e lâminas de madeira (2,00*0,80m), aro, ferragens e todos os trabalhos necessários e complementares	UN	1