

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CONSTRUÇÃO CIVIL		
	1.1	Encargos gerais da obra		
	1.1.1	Montagem, utilização e desmontagem do estaleiro		
1	1.1.1.1	Montagem e exploração de estaleiro durante o prazo TOTAL de execução da obra incluindo acessos, vedações, ramais de água, esgotos, eletricidade e telefones, manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos, e a elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica. E desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, limpeza final da obra,	UN	1
2	1.1.2	Execução e fornecimento ao dono da obra, das telas finais de todos os projetos relativos ao estado final da obra, em papel e formato digital.	UN	1
3	1.1.3	Implementação da sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos da legislação em vigor, projeto esse da responsabilidade do adjudicatário, referente à sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	UN	1
4	1.1.4	Fornecimento e montagem, em local a acordar com a fiscalização, de 1 (um) painel identificativo da obra/placa de obra de acordo com o modelo a fornecer pelo dono de obra, assente numa estrutura em perfil metálico de acordo com o modelo e layout a fornecer pelo dono de obra.	UN	1
5	1.1.5	Elaboração, desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição (PGRCB). para a gestão de resíduos resultantes de obras, ou demolições de edifícios ou de derrocadas, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização, eliminação e eventual indemnização por depósito, tudo de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
6	1.1.6	Trabalhos preparatórios para eliminar a passagem rodoviária temporária pela rua da Igreja aquando da execução dos trabalhos da fase 2, trabalhos esses a realizar na fase 1, nomeadamente: as demolições necessárias por forma a implantar alinhamentos provisórios para a passagem dos veículos, incluindo o transporte de produtos sobrantes para vazadouro, da responsabilidade do adjudicatário, decapagem de terreno na área afetada, levantamento de cubos de granito na área necessária para a retificação da rampa existente na ligação entre o adro da igreja e a plataforma mais baixa do largo, aterro com terras de empréstimo por forma a retificar a inclinação da rampa existente na zona anteriormente referenciada, fornecimento e aplicação de agregado de britado de granulometria extensa 0/32 mm com espessura mínima de 0,40m para futuro assentamento de cubos, assentamento de cubos de granito provenientes da própria obra com almofada de areia, sinalização temporária de desvios das fases de acordo com projeto elaborado pelo adjudicatário nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro a ser implementado após aprovação do Município de Vila Nova de Gaia.	m2	300
	1.2	Trabalhos preparatórios		
7	1.2.1	Derrube de árvores com respectivo dezenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito.	UN	1
8	1.2.2	Demolição de paredes / muretes existentes em pedra ou outro, conforme projeto de arquitetura (vermelhos e amarelos), incluindo infraestruturas nelas existentes a desativar, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos conforme Plano de Gestão de Resíduos, eventual indemnização por depósito e reparação de eventuais danos na zona envolvente.	m2	269,2528
9	1.2.3	Demolição de escadaria existente em pedra ou outro, conforme projeto de arquitetura (vermelhos e amarelos), incluindo carga, transporte e colocação em local a designar e eventual indemnização para reparação de eventuais danos na zona envolvente.	m2	22,2082
10	1.2.4	Desmontagem de capela existente, garantindo o correto armazenamento de todos os elementos que a constituem para posterior aproveitamento. Incluir o serviço em catalogar todos os elementos para que depois possam ser montados de forma semelhante à sua versão original.	UN	1
11	1.2.5	Demolição de arruamento existente em pedra (paralelos), conforme projeto de arquitetura (vermelhos e amarelos), incluindo infraestruturas nelas existentes a desativar, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos conforme Plano de Gestão de Resíduos, eventual indemnização por depósito e reparação de eventuais danos na zona envolvente.	ml	147

12	1.2.6	Picagem e/ou demolição de pavimentos existentes para posterior abertura de roços para acerto de cotas de projeto, colocação de infraestruturas e preparação da superfície para colocação de revestimentos finais (vermelhos e amarelos), incluindo infraestruturas existentes a desativar e carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos conforme Plano de Gestão de Resíduos, eventual indemnização por depósito e reparação de eventuais danos na zona envolvente.	m2	52,8
	1.3	Pavimentos GRANITO		
13	1.3.1	Fornecimento e assentamento de lajeado em pedra de granito cinza de pico fino com 150mm de espessura para escadaria no Adro da Igreja, incluindo todos os trabalhos de assentamento e demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, constantes no Caderno de Encargos.	m2	220,9
14	1.3.2	Fornecimento e assentamento de lajeado em pedra de granito cinza de pico fino com 80mm de espessura para os patamares (superfícies horizontais) e 40mm de espessura para espelhos e acabamentos laterais do "anfiteatro", incluindo todos os trabalhos de assentamento e demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, constantes no Caderno de Encargos.	m2	124,8
15	1.3.3	Fornecimento e assentamento de guias em pedra de granito cinza de pico fino, com 100mm x 150mm, correspondente ao desenho de pavimento e marcação da métrica de todo o espaço público a intervir, incluindo todos os trabalhos de assentamento e demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, constantes no Caderno de Encargos.	ml	905,9
16	1.3.4	Fornecimento e assentamento de guias em pedra de granito cinza de pico fino, com 200mm x 300mm, para os passeios de todo o espaço público a intervir, incluindo todos os trabalhos de assentamento e demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, constantes no Caderno de Encargos.	ml	557,9
17	1.3.5	Fornecimento e assentamento de pedra de pavimento em cubo de granito cinza de pico fino, com 110mm x 1100mm x 110mm - paralelos - , para a via de circulação automóvel / arruamento e espaço de estacionamento perpendicular à via, incluindo todos os trabalhos de assentamento e demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, constantes no Caderno de Encargos.	m2	1820,1
18	1.3.6	Fornecimento e assentamento de lajeado em pedra de granito cinza e preto, de pico fino com 40mm de espessura para a superfície destinada ao jogo "xadrez", incluindo todos os trabalhos de assentamento e demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, constantes no Caderno de Encargos.	m2	25,6
	1.4	Pavimentos OUTROS		
19	1.4.1	Fornecimento e execução de pavimento permeável ecológico de aspeto natural, obtido mediante inertes calibrados e resina PAVIdren, composto pela aplicação das seguintes camadas: terreno existente compactado, base de brita com 25 cm de espessura de granulometria de 2 a 25mm, devidamente nivelada e compactada, base PAVIdren com 40mm de espessura, todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme especificações técnicas do fabricante e projeto de arquitectura.	m2	4832,65
20	1.4.2	Fornecimento e execução de PAVÊ HEXAGONAL "PRESDOURO" ou equivalente de cor natural CINZA, composto pela aplicação das seguintes camadas: base de terreno compactado; brita fina compactada; camada de assentamento / betonilha com cerca de 50mm; camada / almofada de areia + cimento a 25%, incluídos todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme especificações técnicas do fabricante e projeto de arquitectura.	m2	155,6
21	1.4.3	Fornecimento e aplicação de pavimento tátil - PISO DIRECIONAL - AMOP, ref. ALC011749, preto 001, em lajeta de betão com superfície de relevo com barras, formato 40x40x3cm, ANTIDERRAPANTE a executar nos passeios que envolvem as passadeiras de atravessamento da via automóvel, incluindo tratamento de impermeabilização e todos os acessórios, remates e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento, conforme especificações técnicas do fabricante e projeto de arquitectura.	m2	35,65
22	1.4.4	Fornecimento e aplicação de pavimento tátil pitonado - PISO de ALERTA - AMOP, ref. ALC011748, preto 001, em lajeta de betão com superfície de relevo, formato 40x40x3cm, ANTIDERRAPANTE a executar nos passeios que envolvem as passadeiras de atravessamento da via automóvel, incluindo tratamento de impermeabilização e todos os acessórios, remates e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento, conforme especificações técnicas do fabricante e projeto de arquitectura.	m2	43,2
23	1.4.5	Fornecimento e aplicação pavimento betuminoso - ALCATRÃO - em nova via proposta, composta pelas seguintes camadas de aplicação: base de terreno compactado; camada de brita fina compactada com cerca de 200mm; camada de regularização de betuminoso com 100mm; camada de desgaste de betuminoso de 100mm; e estão incluídos todos os trabalhos necessários e inerentes ao seu perfeito funcionamento.	m2	595,2
	1.5	Mobiliário urbano		
	1.5.1	Contentor semienterrado de betão, com sistema de recolha por argola simples, com saco de elevação e revestimento inerte. Fornecimento, transporte e colocação de contentor semienterrado, incluindo os trabalhos de movimentação de terras, em terreno de qualquer natureza, remoção dos materiais escavados, execução de entivações, quando necessárias, a cargo do adjudicatário, carga, transporte e materiais excedentes a vazadouro licenciado, de acordo com condições técnicas e C.E.:		
24	1.5.1.1	Indiferenciado de 5000 litros	UN	1

25	1.5.1.2	Diferenciado de 5000 litros	UN	1
26	1.5.1.3	Diferenciado de 5000 litros	UN	1
27	1.5.1.4	Diferenciado de 3000 litros	UN	1
28	1.5.2	Fornecimento, transporte e colocação (instalação) em obra, em V. N. de Gaia, de dispensador (tipo box) em chapa lacada para colocação de maços no mínimo de 50 sacos destinados ao acondicionamento de dejectos caninos, incluindo a sua fixação em poste próprio, de forma a resistir a vandalismo e a agentes atmosféricos, em tubo galvanizado, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta execução, de acordo com peças desenhadas, condições técnicas e C.E.	UN	3
29	1.5.3	Banco em betão: Fornecimento e execução de banco em betão no local, considerando estrutura prevista pela especialidade de estruturas, com altura ao chão de cerca de 42 cm, que pode ser variável mediante a inclinação da base / superfície, e com 60cm de profundidade. O comprimento é variável conforme o local a instalar, bem como o seu enquadramento estético. Estão incluídos todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e qualquer alteração ao proposta, necessita de aprovação / validação pela arquitetura.	ml	77,2
30	1.5.4	Fornecimento e instalação de papelaria de exterior - IETA DESIGN - modelo TULIP P1, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	15
	1.6	Floreiras / Aço corten		
31	1.6.1	Fornecimento e execução de lancil de floreiras em chapa de AÇO CORTEN, com espessura de 4mm a acompanhar a forma de cada um dos espaços, fazendo o remate / término do acabamento de pavimento, PAVIdren, e altura de 100mm. A sua fixação é feita através de estacas rápidas e com recurso a uma pequena e ligeira fundação de remate das camadas do pavimento	ml	313,4
	1.7	Pinturas pavimento		
	1.7.1	Passadeiras		
32	1.7.1.1	Fornecimento e aplicação de pintura de pavimento com tinta termoplástica para marcação rodoviária - Barras longitudinais de 0,5m, paralelas ao eixo da via, alternadas por intervalos regulares de 0,5m e com 4,0m de largura, indicando o local de atravessamento de peões. Devem, sempre que possível, coincidir com o trajecto natural dos peões. Nas intersecções de arruamentos devem aproximar-se o mais possível da respectiva intersecção, salientando-se o compromisso entre o aumento do percurso do peão e o comprimento da passadeira;	m2	72
	1.7.2	Estacionamento		
33	1.7.2.1	Fornecimento e aplicação de pintura de pavimento com tinta termoplástica para marcação rodoviária - Estas zonas poderão ser materializadas com linhas brancas pintadas (contínuas ou descontínuas com 0,10m de largura), Para baía de estacionamento perpendicular à faixa de rodagem cada lugar de estacionamento deverá ter 5,0m de comprimento e 2,5m de largura.	m2	21,25
	1.8	Bar		
34	1.8.1	Revestimento exterior de fachada, composto por ripado em Madeira de PINHO tratado / Vaporizado com acabamento em verniz mate. Sistema de fixação / estrutura em aço galvanizado p/ pintar em preto mate, de secção retangular 30x50mm agarrada à estrutura metálica principal - pórticos metálicos p/ pintar de preto mate, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.	m2	4,7
35	1.8.2	Pavimento Revestimento de pavimento interior em betonilha afagada com cerca de 50mm de espessura, sobre uma base de regularização de 100mm assente numa camada de brita fina compactada.	m2	19,45
36	1.8.2.1	Vão VE01 - porta dupla com sistema de abertura de batente, composta por ripado em Madeira de PINHO tratado / Vaporizado com acabamento em verniz mate. Estrutura em aço galvanizado p/ pintar em preto mate, de secção retangular 30x50mm, incluindo todos os acessórios contemplados nas peças desenhadas do projeto de arquitetura e os demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	2
37	1.8.2.2	Vão VE02 - porta dupla com sistema de abertura de batente, composta por ripado em Madeira de PINHO tratado / Vaporizado com acabamento em verniz mate. Estrutura em aço galvanizado p/ pintar em preto mate, de secção retangular 30x50mm, incluindo todos os acessórios contemplados nas peças desenhadas do projeto de arquitetura e os demais trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	4
38	1.8.3	Fornecimento e instalação de cobertura em Zinco, sobre painéis sandwich composto por placa OSB de 20mm+isolamento térmico "tipo" roofmate de 60mm+ placa OSB 20mm, assentes em estrutura metálica conforme o projeto da especialidade. Estão incluídos todos os trabalhos de fixação / presilhas, quinagens e demais trabalhos que garantam o perfeito funcionamento do sistema.	m2	21,25
39	1.8.4	Fornecimento e instalação de preenchimento / encerramento dos vãos de ventilação na cobertura de lâminas em alumínio p/ lacar e preto mate, sistema n31.000 da NAVARRA ou equivalente, desde que aprovado pela arquitetura e dono de obra. Estão incluídos neste ítem todos os trabalhos de fixação e demais necessários ao seu perfeito funcionamento.	m2	4,2

40	1.8.5	Parede divisória com espessura total de 100mm - fornecimento e montagem de parede de duas faces em gesso cartonado, chapa dupla, sistema KNAUF, placas BA15 sobre estrutura de montantes em aço galvanizado de 46mm aplicados em H (2 a 2)m distanciados 400mm. Prever isolamento interior em lâ de rocha - 40mm/ 70KG, emassamento com barramento geral, devidamente regularizado p/ pintar e pintura em ambas as faces, com tinta plástica de cor branco puro, RAL 9010, 2 demãos.	m2	28,4
41	1.8.6	Fornecimento e instalação de forra em painéis de OSB de 20mm, para "fechar" edifício em zonas de padieiras / beirados da cobertura e demais locais, de acordo com as peças desenhada do projeto de arquitetura, garantindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como o tratamento para exteriores com vernizes apropriados.	m2	21,9
42	1.8.7	Fornecimento e aplicação de balcão exterior em chapa de aço galvanizado p/ pintar em preto mate, assente em estrutura metálica de seção quadrada devidamente dimensionada pela especialidade, de acordo com as peças desenhadas do projeto de arquitetura.	m2	6,9
43	1.8.8	Fornecimento e aplicação de balcão interior em chapa de aço inox, assente em estrutura metálica de seção quadrada devidamente dimensionada pela especialidade, de acordo com as peças desenhadas do projeto de arquitetura. Instalação de balcão por forma a ser possível a embutir máquinas / arcas de frio por debaixo, conforme a normal realidade de um ambiente de café / bar.	m2	3,7
44	1.9	Fornecimento e instalação de monocomando de cozinha - "ROCAI" ou equivalente, referência A5A7409CN0.	UN	1
45	1.9.1	Fornecimento e instalação de pio de banca "INAREL" ou equivalente, modelo M 28000	UN	1
46	1.9.1.1	Fornecimento e instalação de armário com abertura de porta dupla, sistema de batente, com interior composto por 5 prateleiras reguláveis em altura, com acabamento interior e exterior termolaminado - EGGER Aço escuro, ref: F627 PT, mediante a apresentação de amostra para validação. estão incluídos todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento. Ferragens JNF ou equivalente.	UN	2
2 ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES				
2.1 MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1.1 Escavação geral em terreno de qualquer natureza para obtenção das cotas de projecto para execução da empreitada, incluindo entivação, escoramentos, escoamento de águas, regularização da base e limpeza, carga, transporte e descarga a vazadouro das terras sobranes e demais trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas e o CTE.				
47	2.1.1.1	Piso térreo	m3	5687,030 46
48	2.1.1.2	Sapatas	m3	0,504
49	2.1.1.3	Lintéis	m3	35,88647 2
2.1.2 Execução de aterro por camada devidamente compactadas até às cotas necessárias e demais trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas e o CTE.				
50	2.1.2.1	Piso térreo	m3	324
2.2 ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO / SIMPLES				
2.2.1 Fornecimento e aplicação de betão C16/20; CI 0.20; Dmáx 22; S2; X0, na regularização e limpeza do fundo dos caboucos, incluindo compactação e alisamento, implantação, entivação, escoramentos, escoamento de águas afluentes, aterros de encosto e compactação, carga, transporte e espalhamento em vazadouro, de acordo com as peças escritas e				
51	2.2.1.1	Sapatas	m3	0,072
52	2.2.1.2	Lintéis	m3	2,35089
2.2.2 Fornecimento e execução de elementos em betão armado incluindo selagens, juntas water stop, buchas químicas, ferrolhos, elementos resilientes, fornecimento e colocação de betão C25/30; CI 0.20; Dmáx 22; S3; XC2 incluindo cofragem, armaduras A500NR, cimbres, vibração, escoamento de águas afluentes, limpeza, aditivo hidrofugo, e todos os demais trabalhos de acordo com as peças desenhadas e as peças escritas.				
53	2.2.2.1	Sapatas	m3	0,432
54	2.2.2.2	Lintéis	m3	33,53558 2
55	2.2.2.3	Vigas de coroamento	m3	1,358
56	2.2.2.4	Lajes maciças Cobertura	m3	1,8624
2.3 ALVENARIA DE PEDRA				
57	2.3.1	Montagem da capela em alvenaria de pedra usando os elementos da capela original sempre que possível ou outras pedras de igual textura e cor, garantindo a sua perfeita execução.	m2	44,4

	2.4	ESCADAS TÊRREAS		
58	2.4.1	Fornecimento e colocação de todas as camadas previstas nos pormenores, incluindo enchimentos com produtos da demolição ou outro tipo de agregados, betão C25/30, armaduras, reforços de armaduras, agregados britados, geotexteis, filmes plásticos, conforme pormenores, juntas de isolamento, retracção, dilatação, reforços de armadura, acabamento por vibroflutuação, onde aplicável, incluindo a inclusão de endurecedor de superfície, incluindo pendentes de escoamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas.	m3	79,060125
	2.5	PISO TÊRREO		
59	2.5.1	Fornecimento e colocação de todas as camadas previstas nos pormenores, incluindo betão C25/30, armaduras, reforços de armaduras, agregados britados, geotêxtil, camada de regularização, filmes plásticos, conforme pormenores, juntas de isolamento, retracção, dilatação, reforços de armadura, acabamento por vibroflutuação, incluindo a inclusão de endurecedor de superfície, incluindo pendentes de escoamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas.	m2	22,764
	2.6	ESTRUTURA METÁLICA		
	2.6.1	Fornecimento e montagem de perfis metálicos e chapas, em aço S275JR, S275JO ou S275J0H, incluindo decapagem, zincagem, ligações, chapas de ancoragem e chumbadouro, chumbadouros, selagens, buchas químicas, calços, apoios em neoprene cintado, apoios metálicos e esquadros de reforço dos apoios metálicos, travamentos, furações, reforços, travamentos a bambeamento e ou encurvadura, pintura de protecção ao fogo REI60, intumescente, pintura de protecção à corrosão e pintura de acabamento, de acordo as peças desenhadas e as peças escritas.		
	2.6.1.1	Perfis		
60	2.6.1.1.1	RHS 200x100x6.3	kg	1646,4
61	2.6.1.1.2	RHS 60x40x5	kg	136,9605
62	2.6.1.1.3	RHS 100x50x5	kg	230,208
	3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
	3.1	MOVIMENTO DE TERRAS		
	3.1.1	Escavação para abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo entivação, rebaixamento do nível freático, se necessário, regularização e compactação do leito da vala e remoção dos produtos escavados.		
63	3.1.1.1	Em terra compacta (70%)	m3	71,75
64	3.1.1.2	Em rocha branda (20%)	m3	20,5
65	3.1.1.3	Em rocha dura (10%)	m3	10,25
66	3.1.2	Regularização do fundo de valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0,10 m, com areia, pó de pedra ou terra cirandada, de empréstimo se necessário.	m3	11,36
67	3.1.3	Aterro com areia, pó de pedra ou terra cirandada de empréstimo se necessário, incluindo calque e recalque até 0,20 m acima do extradorso da tubagem.	m3	43,55097395818
68	3.1.4	Aterro de valas com terra da própria vala isenta de pedras e raízes, ou de empréstimo se necessário, com calque e recalque, por camadas de 0,20 m de espessura, incluindo rega, para completo enchimento das valas.	m3	108,209026041821
69	3.1.5	Carga, transporte e descarga de produtos sobranes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário, considerando um empolamento de 20%.	m3	59,472
70	3.1.6	Demolição de sumidouros a desmantelar/demolir, incluindo reaproveitamento das grelhas e outros materiais em boas condições, demolição de respetivo ramal de ligação, tamponamento da ligação existente na caixa/coletor, abertura e fecho de vala, remoção de tubagens, carga, transporte e descarga de produtos sobranes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário.	UN	17
	3.2	TUBAGEM E ACESSÓRIOS		
	3.2.1	Fornecimento e assentamento de manilhas de betão armado, apropriadas para águas pluviais, assente e ensaiada, incluindo juntas, com as seguintes características:		
71	3.2.1.1	Ø 300 mm drenagem de águas pluviais	m	35
72	3.2.1.2	Ø 400 mm drenagem de águas pluviais	m	5
73	3.2.2	Execução de ramais de ligação dos sumidouros, às caixas de visita / coletores, em manilhas de betão armado, de diâmetro Ø300 mm, incluindo fornecimento e montagem da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade. Com comprimento médio de 5 metros.	UN	4
74	3.2.3	Execução de ramais de ligação dos canais de drenagem longitudinais, às caixas de visita, em manilhas de betão armado, de diâmetro Ø300 mm, incluindo fornecimento e montagem da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade. Com comprimento médio de 1,2 metros.	UN	6

	3.3	CONSTRUÇÃO DE CÂMARAS		
	3.3.1	Construção de câmaras de visita sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m , constituídas por anéis pré-fabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro interior de 1,25m, encimadas por coberturas tronco-cónicas excêntricas em betão armado, incluindo soleiras em betão simples, betão com 0,10m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de cimento com espessura de 0,02m, queimada à colher, fornecimento e aplicação de degraus de acesso plastificados, movimento de terras, carga, transporte e descarga de produtos sobantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário, com as		
75	3.3.1.1	Até 2,00 m	UN	7
76	3.3.2	Fornecimento e assentamento de tampas para câmaras de visita. Tapa circular com vedação hidráulica, com aro, em ferro fundido dúctil, da classe D400 com diâmetro útil de 600 mm, de acordo com a especificação NP EN 124, munidas de fecho de fixação e dispositivo anti roubo, incluindo logotipo da Empresa e a palavra ÁGUAS PLUVIAIS , de acordo com pormenor desenho.	UN	7
	3.3.3	Construção de sumidouros com grelha, com fornecimento e assentamento de sumidouros pré-fabricados, de acordo com pormenor, incluindo o fornecimento e aplicação de grelha de aço ou aço nodular e respetivo aro, a grelha deverá ser provida de dobradiça e sistema antivandalismo e antirroubo, reboco das paredes e do fundo das caixas com argamassa de cimento com 0,02m de espessura, queimada à colher, movimento de terras e carga, transporte e descarga de produtos sobantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário, de acordo com pormenor desenhado. Completos e prontos a funcionar.		
77	3.3.3.1	- simples	UN	2
78	3.3.3.2	- duplos	UN	2
79	3.3.4	Construção de canais de drenagem longitudinal, com grelha nervurada em FFD, da classe D400, de acordo com pormenor, cujo corpo será executado com módulos de betão polimérico com 0,3m de largura interior, e altura mínima de 0,3m, sobre fundação em betão C10/15 com 0,25m de espessura, incluindo o fornecimento e aplicação de módulo sumidouro e demais acessórios, bem como de grelha de ferro fundido e respetivo aro, a grelha deverá ser provida de sistema antivandalismo e antirroubo, movimento de terras e carga, transporte e descarga de produtos sobantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário, de acordo com pormenor desenhado. Completos e prontos a funcionar.	m	430
	3.4	DIVERSOS		
80	3.4.1	Fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição "ÁGUAS PLUVIAIS" com as seguintes características: material de base: PVC; largura da tela: 300 mm; espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: castanho; cor de impressão: preto; comprimento da inscrição: 290 mm; largura da inscrição: 60 mm; distância entre inscrições: 200 mm.	m	75
81	3.4.2	Ligação à rede existente, incluindo todos os trabalhos de vedação e impermeabilização das juntas (caixas de visita), acessórios de ligação aos coletores existentes, selagem, consoante o caso, incluindo remoção de materiais, limpeza dos componentes, e todos os trabalhos e acessórios para a perfeita execução da ligação. Pronta a funcionar	UN	4
	3.5	SERVIÇOS AFETADOS		
		Nota: Estes artigos incluem todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à perfeita execução da obra.		
82	3.5.1	Reperfilamento da cabeça móvel das válvulas de corte da rede pública de abastecimento de água.	UN	20
83	3.5.2	Reperfilamento das bocas de rega/incêndio, de pavimento, da rede pública de abastecimento de água.	UN	2
84	3.5.3	Relocalização de marcos de incêndio existentes e Remodelação de ramal de ligação existente face à nova configuração do largo.	UN	2
85	3.5.4	Reperfilamento do topo das caixas de visita do coletor principal na rede de drenagem de águas residuais.	UN	15
86	3.5.5	Reperfilamento do topo das caixas intercetoras / de ramal de ligação na rede de drenagem de águas residuais.	UN	15
87	3.5.6	Reperfilamento do topo das caixas de visita do coletor principal na rede de drenagem de águas pluviais.	UN	10
88	3.5.7	Reperfilamento do topo das caixas intercetoras / de ramal de ligação na rede de drenagem de águas pluviais.	UN	5
89	3.5.8	Reperfilamento do topo dos sumidouros a manter na rede de drenagem de águas pluviais.	UN	8
90	3.5.9	Reperfilamento do topo dos canais de drenagem dos acessos privativos a manter na rede de drenagem de águas pluviais.	UN	5
91	3.5.10	Reperfilamento da cabeça móvel das válvulas de corte da rede pública de abastecimento de gás natural.	UN	5
92	3.5.11	Reperfilamento do topo das caixas de visita de telecomunicações.	UN	10
	4	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAR / ESPLANADA		
	4.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em aço inox AISI 316, com sistema de ligação pressfix, incluindo abertura e fecho de roços e/ou suporte de fixação, remoção de lixos em paredes de alvenaria de tijolo e em massame de betão para implantação de tubagem de diferentes diâmetros e acessórios, ensaiada e pronta a funcionar, nos seguintes diâmetros:		

93	4.1.1	DN 20mm	m	11
94	4.1.2	DN 26mm	m	7
	4.2	Fornecimento e montagem, de válvulas de seccionamento do tipo macho esférico, em latão para roscar, para as tubagens de Aço Inox, incluindo acessórios de ligação, nos locais indicados nas peças desenhadas, ensaiadas e prontas a funcionar, nos seguintes diâmetros:		
95	4.2.1	DN 22mm	UN	1
96	4.2.2	DN 26mm	UN	1
97	4.3	Execução de ligação da rede aos equipamentos sanitários, de acordo com as disposições regulamentares, incluindo tubagens, de alimentação individual, válvulas de corte local acessórios, abertura e fecho de roços, assente e pronta a funcionar.	UN	3
	4.4	Fornecimento e instalação de nicho para instalação de contadores, de acordo com as especificações dos Serviços Municipalizados, incluindo contador e válvulas de cunha a montante e jusante, conforme esquema de ligação. Pronto a funcionar nos seguintes diâmetros:		
98	4.4.1	DN 26	UN	1
99	4.5	Fornecimento e assentamento de revestimento isolante para a tubagem de água quente, com coquilhas do tipo "K-flex EC" de 19mm de espessura, ou equivalente.	m	5
100	4.6	Execução de ramal de ligação à rede pública existente, de acordo com as disposições regulamentares e diretivas dos Serviços Municipalizados, incluindo picagem, tubagens, válvulas, acessórios e movimento de terras, assente e pronta a funcionar.	UN	1
101	4.7	Fornecimento e montagem de Esquentador elétrico Instantâneo, trifásico, para instalação no bar e alimentação pia lava-loiça, caudal de 10l/min para produção de água quente sanitária, incluindo válvulas e acessórios e demais trabalhos necessários para o bom funcionamento do equipamento, alimentação, assente, ensaiado e pronto a funcionar.	UN	1
5		DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DO BAR / ESPLANADA		
	5.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C. Rígido com uma pressão de serviço de 4kg/cm², para ramais individuais de descarga, incluindo acessórios, abertura e fecho de roços, ensaiada e pronta a funcionar, nos seguintes diâmetros:		
102	5.1.1	50 mm	m	5
103	5.1.2	75 mm	m	2,5
104	5.2	Execução de ligações dos ramais individuais aos respetivos aparelhos, incluindo todos os trabalhos e acessórios.	UN	3
	5.3	Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C. Rígido com uma pressão de serviço de 4kg/cm², para ramais de descarga coletivos, incluindo acessórios, abertura e fecho de roços e/ou valas, ensaiada e pronta a funcionar nos diâmetros:		
105	5.3.1	75 mm	m	3,5
	5.4	Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C. rígido, com uma pressão de serviço de 4kg/cm², para coletores, incluindo acessórios, abertura e fecho de roços e/ou valas, acessórios de fixação e movimento de terras, ensaiada e pronta a funcionar nos diâmetros:		
106	5.4.1	125mm	m	2,5
	5.5	Fornecimento e assentamento de tubagem em Policloreto de Vinilo 4kg/cm², em tubos de queda, incluindo acessórios, abertura e fecho de roços, acessórios de fixação e todas as ligações à rede de drenagem de águas residuais, ensaiada e pronta a funcionar, nos seguintes diâmetros:		
107	5.5.1	DN 75mm Ventilação	m	4
108	5.6	Fornecimento e assentamento de caixas de piso em PVC, ou outro material indicado pela fiscalização, de acordo com especificações, incluindo acessórios, abertura e fecho de roços e/ou valas, à rede de drenagem, ensaiada e pronta a funcionar.	UN	1
109	5.7	Execução de ramal de ligação à rede pública existente, no arruamento adjacente de acordo com as disposições regulamentares e diretivas dos Serviços Municipalizados, incluindo tubagem e acessórios, movimentos de terra, completa e pronta a funcionar.	UN	1
	5.8	Caixas de visita		
	5.8.1	Execução de caixas de visita quadradas enterradas, incluindo tampa metálica quadrada com rebaixo para acabamento final de acordo com as especificações indicadas nas peças escritas e desenhadas e a legislação em vigor, assentes e prontas a funcionar com dimensões mínimas de:.		
110	5.8.1.1	0,50m x 0,50m (interior)	UN	1
	5.8.2	Execução de caixa ramal de ligação, incluindo tampa metálica quadrada com rebaixo para acabamento final, degraus, tubagens e acessórios, de acordo com as especificações indicadas nas peças escritas e desenhadas e a legislação em vigor, assentes e prontas a funcionar com dimensões mínimas de:.		
111	5.8.2.1	- 1,00x1,00m	UN	1

	5.9	Movimento de Terras		
112	5.9.1	Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de vala para implantação de tubagem incluindo todos os trabalhos necessários.	m3	1,6765625
113	5.9.2	Aterro das valas por camadas devidamente compactadas com solo selecionado de acordo com peças desenhadas	m3	1,645882884242
114	5.9.3	Transporte a vazadouro e espalhamento dos produtos escavados sobranes	m3	0,03067961575771
	6	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS (BAR / ESPLANADA)		
	6.1	Fornecimento e Colocação a 1.20m do pavimento, de Extintores, devidamente homologados bem como sinalética apropriada, e elementos de fixação e suporte. Tudo de acordo com Caderno de Encargos, recomendações e especificações do Fabricante e legislação em vigor, prontos a funcionar.		
115	6.1.1	Pó Químico ABC 6kg	UN	1
116	6.2	Fornecimento e colocação de detetores de incêndio, do tipo ótico de fumo, equipado com bateria própria, alarme e sinalização de atuação, devidamente homologados, incluindo cablagem, fixação e suportes, e todos os acessórios, prontos a funcionar.	UN	1
	6.3	Fornecimento e Colocação de Sinalética de acordo com o projeto de segurança contra incêndios e legislação em vigor, devidamente homologada, incluindo elementos de fixação, todos os trabalhos e demais acessórios.		
117	6.3.1	- planta de emergência	vg	1
118	6.3.2	- corte de eletricidade	vg	1
	6.4	Fornecimento e Colocação de Blocos autónomos, de acordo com o projeto de segurança contra incêndios e legislação em vigor, devidamente homologados, incluindo elementos de fixação, cablagem, todos os trabalhos e demais acessórios, prontos a funcionar, dos seguintes tipos:		
119	6.4.1	- permanentes	UN	1
	7	INSTALAÇÕES DO BAR/ESPLANADA Fornecimento, aplicação ou montagem dos seguintes materiais, equipamentos ou equivalentes de acordo com caderno de encargos e projeto, incluindo todos os acessórios e materiais necessários à sua boa execução.		
	7.1	ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		
	7.1.1	Cabos		
	7.1.1.1	Em caminho de cabos/enfiados		
120	7.1.1.1.1	RZ1-K5G10	m	5
	7.1.2	Quadros Eléctricos		
121	7.1.2.1	Q.BAR	UN	1
122	7.1.3	Preparação de processo de Telas Finais, pedido de certificação das instalações elétricas, ensaios e acompanhamento da vistoria	CJ	1
123	7.1.4	Portinhola do tipo P100	UN	1
124	7.1.5	Base Poliéster para BTN	UN	1
	7.2	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO		
	7.2.1	Fornecimento e montagem de tubos:		
	7.2.1.1	À vista fixos com abraçadeiras		
125	7.2.1.1.1	VD 20	m	10
	7.2.1.2	Em montagem embebida		
126	7.2.1.2.1	VD 20	m	2
	7.2.2	Fornecimento e montagem de cabos:		
	7.2.2.1	Enfiados		
127	7.2.2.1.1	RZ1-K3G1,5	m	10
128	7.2.2.1.2	RZ1-K2x1,5	m	2
	7.2.3	Fornecimento e montagem de caixas:		

	7.2.3.1	Montagem à vista		
129	7.2.3.1.1	caixa de derivação 8x8x4, com placa de bornes e buçins	UN	1
130	7.2.3.1.2	caixa de aparelhagem, montagem embebida	UN	1
	7.2.4	Luminárias		
131	7.2.4.1	A1 - 106W	UN	1
	7.2.5	Equipamento		
132	7.2.5.1	Interruptor para montagem embebida	UN	1
	7.3	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA		
	7.3.1	Fornecimento e montagem de tubos:		
	7.3.1.1	À vista fixos com abraçadeiras		
133	7.3.1.1.1	VD 20	m	5
	7.3.2	Fornecimento e montagem de condutores e cabos:		
	7.3.2.1	Enfiado em tubo		
134	7.3.2.1.1	RZ1-K3G1,5	m	5
	7.3.3	Fornecimento e montagem de armaduras:		
135	7.3.3.1	S1	UN	1
	7.4	INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USOS GERAIS		
	7.4.1	Fornecimento e montagem de tubos:		
	7.4.1.1	À vista fixos com abraçadeiras		
136	7.4.1.1.1	VD 25	m	6
	7.4.1.2	Em montagem embebida		
137	7.4.1.2.1	VD 25	m	12
	7.4.2	Fornecimento e montagem de cabos:		
	7.4.2.1	Enfiados em tubo ou calha de rodapé		
138	7.4.2.1.1	RZ1-K3G2,5	m	12
	7.4.3	Fornecimento e montagem de caixas:		
139	7.4.3.1	caixa de aparelhagem funda	UN	5
	7.4.4	Aparelhagem		
	7.4.5	Montagem embebida		
140	7.4.5.1	Tomada monofásica, tipo schuko, com alvéolos protegidos e tampa	UN	5
	7.5	ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
	7.5.1	Fornecimento e montagem de tubos:		
	7.5.1.1	À vista fixos com abraçadeiras		
141	7.5.1.1.1	VD 25	m	80
	7.5.1.2	Em montagem embebida		
142	7.5.1.2.1	VD 25	m	40
	7.5.2	Fornecimento e montagem de cabos:		
	7.5.2.1	Enfiados em tubo ou calha de rodapé		
143	7.5.2.1.1	RZ1-K3G2,5	m	120
	7.5.3	Fornecimento e montagem de caixas:		
144	7.5.3.1	caixa de aparelhagem funda	UN	9
145	7.5.3.2	caixa terminal montagem embebida	UN	2
	7.5.4	Aparelhagem		

	7.5.5	Montagem embebida		
146	7.5.5.1	Tomada monofásica, tipo schuko, com alvéolos protegidos	UN	9
	7.6	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA		
	7.6.1	Fornecimento e montagem de tubos:		
	7.6.1.1	Em montagem à vista fixo com abraçadeiras		
147	7.6.1.1.1	VD 25	m	5
	7.6.2	Fornecimento e montagem de cabos:		
	7.6.2.1	Enfiados em tubo		
148	7.6.2.1.1	JE-H(St)H 2x2x0,8	m	10
	7.6.3	Fornecimento e montagem de equipamento		
149	7.6.3.1	Central de Segurança	UN	1
150	7.6.3.2	Módulo Transmissão Alarme	UN	1
151	7.6.3.3	Detetor Ótico de Fumos	UN	1
152	7.6.3.4	Resistência Terminal	UN	1
153	7.6.3.5	Detetor Intrusão	UN	1
	7.6.4	Extintores manuais de incêndio, incluindo sinalética fotoluminiscente		
154	7.6.4.1	- Pó químico ABC - 6kg	UN	1
155	7.6.4.2	- CO2 - 5kg	UN	1
	7.7	INFRAESTRUTURAS PARA TELECOMUNICAÇÕES		
	7.7.1	Fornecimento e montagem de tubos:		
	7.7.1.1	Em montagem à vista		
156	7.7.1.1.1	VD 25	m	10
	7.7.1.2	Em montagem embebida		
157	7.7.1.2.1	VD 25	m	5
	7.7.2	Fornecimento e montagem de caixas:		
158	7.7.2.1	Aparelhagem	UN	2
159	7.7.3	ATI	UN	1
160	7.7.4	Terras ITED	CJ	1
161	7.7.5	Tomada RJ45 dupla para montagem embebida	UN	2
	8	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO		
		Fornecimento, aplicação ou montagem dos seguintes materiais, equipamentos ou equivalentes de acordo com caderno de encargos e projeto, incluindo todos os acessórios e materiais necessários à sua boa execução.		
	8.1	DESVIO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO		
	8.1.1	Fornecimento e montagem de cabos:		
	8.1.1.1	Cabo montado em vala nas condições regulamentares		
162	8.1.1.1.1	- LXHI0Z1(be)-1x240 - 8,7 / 15 KV	m	180
163	8.1.2	Unões de cabo MT 8,7/15 KV	UN	6
	8.2	REDE DE BAIXA TENSÃO		
164	8.2.1	Fornecimento e montagem de armários de distribuição, de acordo com as peças escritas e desenhadas incluindo eléctrodos de terra:	UN	1
	8.2.2	Fornecimento e montagem de Cabos montados em valas dos tipos:		
165	8.2.2.1	- LSVAV 4x95	m	150
	8.2.3	Enfiados em tubos		
166	8.2.3.1	- LSVAV 4x95	m	20

	8.2.4	Fornecimento e montagem de tubos:		
167	8.2.4.1	-Tubo PEAD Ø 125 mm 6 Kg/cm ² em leito de areia	m	20
168	8.2.4.2	-Tubo PEAD Ø 63 mm 6 Kg/cm ²	m	160
	8.3	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	8.3.1	Fornecimento e montagem de luminárias, incluindo coluna, eléctrodo de terra, portinhola, eletrificação interna e demais acessórios ao correcto funcionamento		
169	8.3.1.1	- L1 - 75W	CJ	10
	8.3.2	Fornecimento e montagem de cabos		
	8.3.2.1	Enfiados em tubos		
170	8.3.2.1.1	- LSVAV 4x16	m	10
	8.3.2.2	Enterrados		
171	8.3.2.2.1	- LSVAV 4x16	m	270
172	8.3.3	Tubo PEAD Ø 90 - 6 Kg/cm ² envolvido em betonilha	m	10
173	8.3.4	Desmontagem das colunas e luminárias existentes com entrega nos armazéns da EDP Distribuição	CJ	1
	8.4	REDE DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA		
	8.4.1	Fornecimento e montagem de luminárias, incluindo coluna, eléctrodo de terra, portinhola, eletrificação interna e demais acessórios ao correcto funcionamento		
174	8.4.1.1	- L2	CJ	18
	8.4.2	Fornecimento e montagem de cabos:		
	8.4.2.1	Enfiados em tubos		
175	8.4.2.1.1	- XAV-U3G2,5	m	10
	8.4.2.2	Enterrados		
176	8.4.2.2.1	- XAV-U3G2,5	m	350
177	8.4.3	Tubo PEAD Ø 90 - 6 Kg/cm ² envolvido em betonilha	m	10
	8.4.4	Fornecimento e montagem de caixas de derivação em resina para montagem enterrada do tipo "submarino"		
178	8.4.4.1	- tipo X2	UN	1
179	8.4.4.2	- tipo Y2	UN	1
	8.5	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
	8.5.1	Abertura e tapamento de valas		
180	8.5.1.1	Abertura e tapamento de valas, de acordo com as C.T. do projecto, incluindo areia, rede e fita de sinalização com a profundidade 0,9 m e de largura 0,80 m	m3	43,2
181	8.5.1.2	Abertura e tapamento de valas, de acordo com C.T. do projecto, incluindo areia, lajeta de betão armado, fita de sinalização e rede de sinalização com a profundidade de 1,30 m de profundidade e 0,80 m de largura	m3	832
182	8.5.2	Abertura de covas para execução dos A.D.	UN	1
183	8.5.3	Abertura de covas para execução dos maciços das luminárias L1	UN	10
184	8.5.4	Abertura de covas para execução dos maciços das luminárias L2	UN	18
185	8.5.5	Caixas de visita em blocos de betão com aros, tampas e maciços para os A.D.	UN	1
	8.5.6	Maciços de betão para fixação de colunas de iluminação:		
186	8.5.6.1	- do tipo L1	UN	10
187	8.5.6.2	- do tipo L2	UN	18
	8.6	REDE DE TUBAGEM ENTERRADA PARA AS INFRAESTRUTURAS TELECOMUNICAÇÕES		
	8.6.1	Fornecimento e montagem dos seguintes tubos em vala:		
188	8.6.1.1	- PEAD Ø 110 - 6 Kg/cm ²	m	165
189	8.6.1.2	- PEAD Ø 40 - 6 Kg/cm ²	m	110
190	8.6.1.3	- Tritubo Ø 40	m	50
	8.6.2	Execução de câmaras de visita permanente de acordo com as peças desenhadas dos seguintes tipos:		

191	8.6.2.1	- CVR2	UN	1
192	8.6.2.2	- CVR1b	UN	1
193	8.6.3	Abertura e tapamento de valas com a profundidade média de 1,50 m e reposição de pavimentos com largura adequada	m3	180
	8.6.4	Abertura de covas para execução das câmaras de visita permanente dos tipos:		
194	8.6.4.1	- CVR2	UN	1
195	8.6.4.2	- CVR1b	UN	1
196	8.6.5	Colocação de fita ou rede ao longo das valas	m	150
9		ARRANJOS PAISAGISTICOS		
9.1		Abates e limpezas		
9.1.1		Abate de árvores		
	9.1.1.1	Abate de árvores de cerca de 20 m de altura, de diâmetro de tronco superior a 1m e copa muito frondosa, com motosserra e camião com cesta, com desmontagem de ramos e tronco, extracção do toco e das raízes, remoção de restos e desperdícios, carga a camião e transporte para vazadouro autorizado, enchimento e compactação da abertura com terra da própria escavação, conforme planta de abates e limpezas, bem como a aplicação de medidas cautelares de proteção e sinalização durante os trabalhos, proteção das infra-estruturas existentes (incluindo as enterradas), pessoas e bens materiais, assim como outras árvores e arbustos a preservar, limpeza e remoção de resíduos do local conforme legislação em vigor, e de acordo com o Plano de Gestão e Resíduos. Para os seguintes exemplares:		
197	9.1.2	- Platanus occidentalis	UN	12
	9.1.3	Limpezas		
198	9.1.4	Limpezas dos canteiros e remoção de entulho ou outras substâncias impróprias existentes na zona a plantar, assim como a vegetação infestante (ervas, arbustos e raízes) ou matéria vegetal morta, conforme áreas definidas no plano de abates, limpezas e transplantes, com transporte para vazadouro autorizado	m2	710
	9.1.5	Decapagem		
199	9.1.6	Decapagem de zonas verdes, numa espessura média de 0,15m, incluindo armazenamento separado em pargas, em zonas a serem preenchidas com terra vegetal.	m2	580
	9.1.7	Remoção de Arbustivas		
200	9.1.8	Remoção de espécies arbustivas que não são para reuso, ramos, raízes e todas as partes lenhosas, conforme planta de abates e limpezas, e transporte para vazadouro autorizado.	UN	50
	9.1.9	Terra Vegetal		
	9.1.10	Fornecimento de Terra Viva, incluindo todos os trabalhos de micromodelação de terras necessários à correta execução e eficiência do sistema de drenagem, nomeadamente limpeza prévia de lixos e entulhos resultantes da obra, saneamento de fundo de canteiros/ caldeiras, prévia modelação fundo atendendo às cotas finais do projeto, fornecimento e espalhamento das terras de acordo com as cotas definidas nas peças desenhadas e especificações das restantes peças de projeto, bem como a aplicação de medidas cautelares de proteção e sinalização durante os trabalhos, proteção das infra-estruturas existentes (incluindo as enterradas), pessoas e bens materiais, assim como outras árvores e arbustos a preservar, limpeza e remoção de resíduos do local conforme legislação em vigor, e de acordo com o Plano de Gestão e Resíduos, para as seguintes situações:		
201	9.1.11	- Fornecimento de terra viva, camada de 15 cm, para "coberturas herbáceas e tapete de relva" conforme o Plano de Plantação de Sub-arbustivas e Coberturas Herbáceas.	UN	324
202	9.1.12	- Fornecimento de terra viva, camada de 50 cm, para "Arbustos e sub-arbustos" conforme a Plano de Plantação de Arbustivas.	UN	278
203	9.1.13	- Fornecimento de terra viva, camada de 1 m3, para covas de "Árvores" conforme a Plano de Plantação de Árvores.	UN	36
	9.1.14	Plantações de Árvores		
	9.1.15	Fornecimento e plantação de árvores de acordo com o plano de plantações, para as seguintes espécies, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à correta execução dos trabalhos e condições de instalação das plantas, nomeadamente abertura e fecho de covas, colocação de terra vegetal e compostos orgânicos, saneamento do fundo de caldeira, drenagem de fundo (quando necessário), fertilização de terra, transporte de vegetação bem acondicionada, tutoragem, aplicação de medidas cautelares de proteção e sinalização durante os trabalhos, protecção das infra-estruturas existentes (incluindo as enterradas), pessoas e bens materiais, assim como outras árvores e arbustos a preservar, limpeza e remoção de resíduos do local conforme legislação em vigor, e de acordo com o Plano de Gestão e Resíduos.		
204	9.1.16	- Cupressus sempervirens Stricta, V70L; Alt. 4,0 m + , copa bem formada e tutoragem	UN	4
205	9.1.17	- Malus perpetu Everest, TR/V70L; PAP 16-18; Alt. 3,00 m +, copa bem formada, fuste limpo até 1,5 m e tutoragem	UN	3
206	9.1.18	- Paulownia tomentosa, TR/V70L; PAP 20 -24; Alt. 4,00 m +, copa bem formada, fuste limpo até 2 m e tutoragem	UN	4

207	9.1.19	- Pyrus calleryana Chanticleer, DAP. 18-20, Vaso 70 L, Alt . 3,5 m +, copa bem formada, fuste limpo até 2 m e tutoragem	UN	8
208	9.1.20	- Tilia tomentosa/argentea, TR/V70L; PAP 20 - 24; Alt. 4,00 m +, copa bem formada, fuste limpo até 2 m e tutoragem	UN	17
	9.2.1	Plantações de arbustos e sub-arbustos		
	9.2.2	Fornecimento e plantação de arbustos e sub-arbustos incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à correta execução dos trabalhos e condições de instalação das plantas, nomeadamente abertura e fecho de covas,colocação de terra vegetal e compostos orgânicos, saneamento do fundo de caldeira, drenagem de fundo (quando necessário), fertilização de terra, transporte de vegetação bem acondicionada, aplicação de medidas cautelares de proteção e sinalização durante os trabalhos, proteção das infra-estruturas existentes (incluindo as enterradas), pessoas e bens materiais, assim como outras árvores e arbustos a preservar, limpeza e remoção de resíduos do local conforme legislação em vigor, e de acordo com o Plano de Gestão e Resíduos e plano de plantações.		
	9.2.3	Arbustos		
209	9.2.4	- Abelia floribunda, V10L altura 1,5m, ramificado desde a base	UN	7
210	9.2.5	- Aucuba japonica, V10L, altura 1,5m, ramificado desde a base	UN	16
211	9.2.6	- Berberis thunbergii \"Atropurpurea\", V10L, altura 1m, ramificado desde a base	UN	6
212	9.2.7	- Budleia 'Adonis blue Adokeep', V10L altura 1,5m, ramificado desde a base	UN	3
213	9.2.8	- Cornus alba elegantissima, V10L altura 1,5m, ramificado desde a base	UN	6
214	9.2.9	- Chamaecyparis lawsoniana Alumni, V30L altura 2m, ramificado desde a base	UN	10
215	9.2.10	- Viburnum tinus \"Eve picel\", V 10L, altura 1,5m, ramificado desde a base	UN	9
216	9.2.11	- Phormium tenax, V5L altura 1m+, ramificado desde a base	UN	17
217	9.2.12	- Photinia fraseri red robin, V15L altura 1.5m+, ramificado desde a base	UN	156
218	9.2.13	- Spiraea japonica, V5L altura 1m, ramificado desde a base	UN	3
	9.2.14	Sub-Arbustos e herbáceas		
219	9.2.15	- Euonymus japonicus President Gauthier, V5L altura 1m, ramificado desde a base	UN	16
220	9.2.16	- Rhododendron japonicus Adonis, V5L altura 0,70m, ramificado desde a base	UN	13
221	9.2.17	- Weigela florida eva rathke, V5L altura 0,70m, ramificado desde a base	UN	11
222	9.2.18	- Juniperus horizontalis \"Blue Chip\", (6 un/m2), V5L, ramificado desde a base	UN	486
223	9.2.19	- Calluna vulgaris \"Silver Queen\",(8un/m2) V3L, ramificado desde a base	UN	48
224	9.2.20	- Erica carnea (10un/m2) V3L, ramificado desde a base	UN	40
225	9.2.21	- Diosma hirsuta \"Sunset gold\" (8un/m2) V3L, ramificado desde a base	UN	352
226	9.2.22	- Loropetalum chinense \"rubrum\", V5 L; Alt. 70 cm, ramificado desde a base	UN	11
227	9.2.23	- Ophiopogon planiscapus \"Nigerens\", V1.5L, ramificado desde a base	UN	624
228	9.2.24	-Tapete de relva, tipo \"Mistura Excellence\", Plantox ou equivalente	m2	285
	9.2.25	Estruturas verdes e outros		
	9.2.26	Fornecimento e colocação de tutores duplos compostos por varas, com a dimensão de 2,50 metros e diâmetros entre 6 a 8 centímetros, travadas com trave em meia cana, tábuas ou triângulo metálico e atadura com cinta elástica para todas as árvores propostas,abertura cuidadosa de buracos, aplicação e cravação no solo cuidadosa de forma a permitir o saudável crescimento da planta, aplicação de medidas cautelares de protecção e sinalização durante os trabalhos, protecção das infra-estruturas existentes (incluindo as enterradas), pessoas e bens materiais, assim como outras árvores e arbustos a preservar, limpeza e remoção de resíduos do local conforme legislação em vigor, e de acordo com o		
229	9.2.27	- Tutores de pinho, 2 tutores por árvore	UN	72
230	9.2.28	- Cintas atadas em forma de 8,do tipo \"Multipod Universal, 2.5 cm x 2.5 cm c/presilhas \",da Toltex ou equivalente	UN	36
	9.2.29	Adubos e fertilizantes		
231	9.2.30	Fornecimento e colocação de adubo a colocar nas plantações das árvores e arbustivas tipo Campo Verde Premium ou equivalente, a granel	kg	130
232	9.2.31	Fornecimento e colocação de adubo composto NPK doseado no mínimo 12-12-17, além de 2% de Mg e 6% de Ca, e outros micronutrientes, tipo Blaukorn da Hoechst ou equivalente, sacos de 25Kg	UN	4
233	9.2.32	Fornecimento e colocação de fertilizante de estrume curtido proveniente de gado cavalar ou bovino, ou adubo orgânico proveniente de outros detritos orgânicos, sem mais de 1% em peso de elementos estranhos, tipo FERTHUMUS ou equivalente, sacos de 70Kg.	UN	10

	9.2.33	Inertes e proteção de solo		
234	9.2.34	Fornecimento e colocação de casca de pinheiro ou estilha de madeira de granulometria média entre 4 a 7 cm, numa camada com espessura de cerca de 5 cm, transporte, descarga, espalhamento, regularização e limpeza final da obra, corresponde às áreas com manchas arbustivas e subarbustivas.	UN	317
235	9.2.35	Fornecimento e aplicação da tela anti-infestantes de cor castanha de 90 g/m ² , fixação com abertura de cova nas pontas e aplicação de grampos, conforme caderno de encargos, corresponde às áreas com manchas arbustivas e subarbustivas.	m2	317
236	9.2.36	Fornecimento e aplicação de separador/lancel de jardim em aço galvanizado tipo Terracel-Terragalv CQX1 (dimensões 3x0,10x0,015m) ou equivalente, conforme caderno de encargos.	m	82
	9.2.37	Rega		
	9.2.38	Fornecimento e instalação de todo o material necessário e execução dos trabalhos para dar cumprimento ao projecto de rega.		
	9.2.39	Sistema de Pulverização - Fornecimento e instalação de todo o projeto conforme as peças desenhadas:		
237	9.2.40	- Pulverizador tipo "PSU - 04" com bico 12A- 90°, Hunter ou equivalente;	UN	5
238	9.2.41	- Pulverizador tipo "PSU - 04" com bico 12A- 180°, Hunter ou equivalente;	UN	4
239	9.2.42	- Pulverizador tipo "PSU - 04" com bico 12A- 45°, Hunter ou equivalente;	UN	1
240	9.2.43	- Pulverizador tipo "PSU - 04" com bico 10A- 45°, Hunter ou equivalente;	UN	2
241	9.2.44	- Pulverizador tipo "PSU - 04" com bico 10A- 90°, Hunter ou equivalente;	UN	5
242	9.2.45	- Pulverizador tipo "PSU - 04" com bico 10A- 180°, Hunter ou equivalente;	UN	4
243	9.2.46	- Pulverizador tipo "PSU - 04" com bico 15A- 180°, Hunter ou equivalente;	UN	9
244	9.2.47	- Corpo Pulverizador tipo "Uni-spray" série 400, e bico 8HE-VAN 270°, RAINBIRD ou equivalente;	UN	1
245	9.2.48	- Pulverizador PSU-04, com bico "SSS", cor azul, para faixas laterais, Hunter ou equivalente;	UN	1
246	9.2.49	- Válvula Anti-Retorno tipo "PS-ULTRA", Hunter ou equivalente;	UN	31
247	9.2.50	- Válvula Anti-Retorno tipo "SAM", RAINBIRD ou equivalente;	UN	1
248	9.2.51	- Electroválvula tipo "PGV-100 FF 1 24 V", Hunter ou equivalente	UN	3
249	9.2.52	-Raccord canelado 1/2" (c/reforço)	UN	64
250	9.2.53	-Tomada de carga 32x1/2"	UN	32
251	9.2.54	-União de rosca macho 32x1"	UN	3
252	9.2.55	-Válvula esfera PVC 1" 2 anéis	UN	3
253	9.2.56	-Casquilho duplo PVC 1"	UN	3
254	9.2.57	-Junção simples c/oring roscar 1"	UN	3
255	9.2.58	-União rosca macho 32x1"	UN	3
256	9.2.59	- Caixa retangular 12", cor preta de polipropileno, tipo "Cudell" ou equivalente	UN	3
257	9.2.60	- Caixa circular 10", cor preta de polipropileno, tipo "Cudell" ou equivalente	UN	3
	9.2.61	Sistema de Rega Localizado - Fornecimento e colocação de todos os materiais necessários à instalação de rede de rega localizada, incluindo colocação de tubo dripline em cada canteiro com um espaçamento de 50 cm e ligações aos kits de controlo definidos na planta da rede de rega		
258	9.2.62	- Kit filtro regulador de pressão e eletroválvula XCZ 100 PRF 1 24 V, tipo "RainBird" ou equivalente	UN	7
259	9.2.63	- Tubo Gota Dripline RB 16 mm, 33cm, Tubo com Gotejadores auto-compensantes integrados. Rolo de 100 m. Caudal: 2,2 l/h por Gotejado ;	UN	416
260	9.2.64	- União simples 16x16-Lock Type	UN	20
261	9.2.65	- Joelho Canelado 16 mm c/Anel-PROF	UN	40
262	9.2.66	- Tê Canelado 16x16 x16 mm Anel-PROF	UN	20
263	9.2.67	- Estaca Invert. p/fix. Tubo 16-20 mm	UN	200
264	9.2.68	- Tomada em carga 32x3/4" PN10	UN	20
265	9.2.69	- União rosca Macho 16x3/4"Lock Type	UN	20
266	9.2.70	- União rosca Macho 32x1"	UN	15
267	9.2.71	- Válvula esfera PVC 1" 2 anéis	UN	7

268	9.2.72	- Tê simples 16x16 x16 Lock Type	UN	20
269	9.2.73	- Tê simples 16x16 x16 Lock Type	UN	20
	9.2.74	Sistema de Rega Manual - Fornecimento e colocação de todos os materiais necessários à instalação de rede manual, definidos na planta da rede de rega		
270	9.2.75	- Tomada Água Sure Quick 3/4 plástico RB	UN	1
	9.2.76	Sistema Automatização - Fornecimento e colocação de todos os materiais necessários à instalação do sistema, definidos na planta da rede de rega		
271	9.2.77	- Programador do tipo "ESP-ME 12 estações" RainBird ou equivalente	UN	1
272	9.2.78	- Módulo Extensão ESP-SM3 3 Est.	UN	1
273	9.2.79	-Módulo Extensão ESP-SM6 6 Est.	UN	2
274	9.2.80	-Pen LNK Wi-Fi para programador RB	UN	1
275	9.2.81	-Pulviómetro Regulável RSD-BEX	UN	1
	9.2.82	Tubagem e Acessórios - Fornecimento e colocação de todos os materiais necessários à instalação do sistema, definidos na planta da rede de rega		
276	9.2.83	- Tubo Pet-BD 17 mm para Raccords	UN	240
277	9.2.84	- Tubo Pet-AD 32 mm 1" 10BAR Emb100 PAL500	UN	190
278	9.2.85	- Tubo Pet-AD 40 mm 1 1/4" 10BAR Emb100	UN	5
279	9.2.86	- Tubo Pet-AD 63 mm 2" 10BAR Emb100	UN	235
280	9.2.87	- União simples 32x32-PN16 Cx160 BZP	UN	8
281	9.2.88	- União simples 63x63-PN16 Cx30 BZP	UN	8
282	9.2.89	- Acessórios diversos (uniões, tês, fitas teflon, junções, joelhos, casquinhos, tomadas de carga, tampões e outros elementos necessários)	UN	1