

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ARQUITETURA		
	1.1	Gesso laminado		
1	1.1.1	Parede simples (15+90+15)/400 (90) LM - (com uma placa tipo normal em cada face, de 15 mm de espessura cada placa), sobre estrutura metálica resistente previamente existente, formado por uma estrutura simples, com disposição normal "N" dos montantes; isolamento acústico através de painel semi-rígido de lã mineral, espessura 65 mm, na alma; 120 mm de espessura total.	m2	33,12
2	1.1.2	Execução de remates em sancas de gesso laminado e execução de todos os trabalhos necessários à sua boa execução, incluindo barramento de juntas garantindo que as superfícies se encontram perfeitamente regulares e prontas a receber pintura	vg	1
	1.2	Pinturas		
	1.2.1	Aplicação manual de duas demãos de tinta plástica, do tipo "Vinylsoft da CIN" ou equivalente, cor branca, acabamento mate, textura lisa, a primeira demão diluída com 20% de água e a seguinte não diluída, (rendimento: 0,1 l/m² cada demão); aplicação prévia de uma demão de primário à base de copolímeros acrílicos em suspensão aquosa, sobre		
3	1.2.1.1	Em paredes de gesso laminado	m2	66,2016
4	1.2.1.2	Em paredes rebocadas	m2	389,828
5	1.2.1.3	Em sancas de gesso laminado	m2	64,888
	1.3	Serralharia		
6	1.3.1	Fornecimento e instalação de perfil em alumínio lacado à cor da caixilharia, espessura de 2mm, conforme pormenores em desenho	ml	12
	2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	2.1	Iluminação		
7	2.1.1	Trabalhos preparatórios de desmontagem e reposição da iluminação existente.	vg	1
	2.1.2	Fornecimento e instalação de armaduras de iluminação e todos os acessórios de instalação e fixação necessários, conforme CE.		
8	2.1.2.1	L1 - Armaduras duplas de 51W;	UN	4
9	2.1.2.2	E1 - Armadura sinalização de 2x8W	UN	8
	3.	INFRAESTRUTURAS DE DETECÇÃO DE INCENDIO		
	3.1	Fornecimento e instalação incluindo todos os acessórios de instalação e fixação necessários,		
10	3.1.1	Fornecimento e montagem de novos Detetores de incendio	UN	4
11	3.1.2	Recolocação de detetores de incêndio existentes	UN	4
12	3.1.3	Cabo ignífugo 2x2x0,8	m	50
13	3.1.4	Tubo VD	m	50
14	3.1.5	Trabalhos de instalação elétrica, nomeadamente fornecimento e passagem de cabo de incêndio, tubagem e demais acessórios de fixação, montagem e colocação de novos de detetores de incêndio e recolocação de detetores de incêndio	vg	1
15	3.1.6	Montagem e ligação de equipamento	vg	1
16	3.1.7	Trabalhos de Engenharia para programação e configuração do Sistema Automático de Detecção de Incêndio, ensaios e colocação em serviço.	vg	1