

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos de reparação nas instalações da Repartição das Finanças:		
1	1.1	Execução de aberturas nos tetos para colocação de alçapões, fornecimento e colocação de alçapões de 50x50cm, e posterior pintura do teto.	vg	1
	1.2	Fornecimento e aplicação de tinas de retenção de água em zinco, a instalar nas zonas dos alçapões:		
2	1.2.1	com 700x550x50mm	UN	1
3	1.2.2	com 500x500x30mm	UN	1
4	1.2.3	com 900x1000x70mm	UN	1
5	1.3	Fornecimento e aplicação de rodapé em madeira, incluindo pintura.	vg	1
6	1.4	Reparação do teto e parte de parede danificada, em gesso cartonado, incluindo a sua pintura.	vg	1
	1.5	Remoção, fornecimento e aplicação de novos painéis em MDF de 16mm, incluindo pintura, com as seguintes dimensões:		
7	1.5.1	56x2700mm	vg	1
8	1.5.2	41,5x2700mm	vg	1
9	1.5.3	30x2360mm	vg	1
10	1.6	Substituição do teto danificado, em gesso cartonado, considerando a colocação de novos painéis em gesso cartonado hidrófugo e respetiva pintura.	vg	1
11	1.7	Retificação do móvel danificado instalado na zona do arquivo.	vg	1
12	1.8	Verificação de caixa de águas pluviais com tratamento e aplicação de tela de poliuretano na praça, na zona sobre o arquivo, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
13	1.9	Execução de abertura no teto do hall junto ao arquivo, fornecimento e colocação de alçapão de 50x50cm, e posterior pintura do teto.	vg	1
14	1.10	Retificação do soalho levantado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
15	1.11	Fornecimento e colocação de um balastro e lâmpada no teto na zona de infiltração de água.	vg	1
	2.	Trabalhos de reparação no restaurante Gingko Biloba:		
16	2.1	Remoção parcial do teto falso da instalação sanitária masculina e substituição de tubo em PVC que se encontra partido, por outro de igual diâmetro.	vg	1
17	2.2	Reparação do teto falso e respetiva pintura, em cor igual à existente, nas demãos necessárias.	vg	1
18	2.3	Execução de rede de água quente em inox à vista e multicamadas, incluindo o fornecimento e aplicação de granito preto na zona da travessia das tubagens.	vg	1
	3.	Trabalhos de reparação nas instalações da Pizza Hut:		
19	3.1	Retificação da cobertura em zinco, considerando a coração da junta de dilatação e a soldadura de microfissuras.	vg	1
20	3.2	Reparação e pintura do teto na zona do balcão, incluindo o fornecimento e aplicação de alçapão com 50x50cm, e demais trabalhos necessários para a perfeita execução da tarefa.	vg	1
	4.	Trabalhos de reparação de fuga no Parque de Moutidos:		
21	4.1	Fornecimento e aplicação de de união AR32, AR50, incluindo mão-de-obra.	vg	1