



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preliminares		
1	1.1	Montagem, manutenção, desmontagem e levantamento do estaleiro, incluindo máquinas e equipamentos, vedação da obra com tapume metálico e tecido, colocação de placares, remoção das instalações e demais trabalhos preparatórios e finais necessários.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo todas as actividades necessárias ao funcionamento e aplicação de equipamento, material relacionado com a segurança da obra, com indicação do responsável pela segurança da obra, conforme condições técnicas especiais.	vg	1
	2	Guardas metálicas de proteção.		
3	2.1	Fornecimento e aplicação de guardas metálicas simples (semi-flexíveis), com prumos afastados de 4 em 4 metros, incluindo colocação, acessórios, prumos, terminais tipo cauda de carpa, saia metálica de proteção, refletores bidirecionais de 8 em 8 metros, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua adequada instalação e posterior funcionamento.	m	504