



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
	2.1	Demolição total de edifícios em madeira e plataformas de apoio, incluindo equipamentos, bem como todos os trabalhos necessários para uma boa realização das demolições e transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado - área de implantação		
3	2.1.1	Edifício da Escola de Surf	m2	65
4	2.1.2	Edifício a Nascente da Escola de Surf	m2	15,5
	2.2	Demolição total das plataformas de apoio, incluindo equipamentos, bem como todos os trabalhos necessários para uma boa realização das demolições e transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado - área de implantação		
5	2.2.1	Envolvente ao Edifício da Escola de Surf, em estrutura de madeira	m2	110
6	2.2.2	Do apoio de praia de venda de material náutico, em betão	m2	65
7	2.2.3	Do apoio de praia Swell, após remoção pelo concessionário, em estrutura de Madeira	m2	107
8	2.2.4	Base em betão do armazém metálico	m2	207
9	2.2.5	Base do edifício junto ao apoio de praia e Rotunda Norte	m2	35
	2.11	Demolição de muros, na envolvente do armazém metálico, em alvenaria simples e fundação, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente		
10	2.11.1	Muro a sul do armazém - altura visível de 1,80m	m2	19,8
11	2.11.2	Muro a Norte do armazém - altura visível de 2,00m	m2	21,6
	3	CONSTRUÇÃO DE MURO		
12	3.1	Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundação de muro, incluindo baldeação, remoção e transporte a vazadouro devidamente licenciado, os produtos sobrantes após aterro sobre sapata contínua	m3	16,56
13	3.2	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em camada de regularização c/ 0,10m de espessura, sob sapatas, devidamente espalhado e apiloado	m2	36
14	3.3	Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C30/37, classe de exposição XC4 e A400 NR em sapata contínua de fundação, incluindo cofragem, apiloamento mecânico, descofragem e impermeabilização c/ pintura do tipo "Imperkote FV" ou equivalente, de acordo c/ peças escritas e desenhadas	m3	13,39
15	3.4	Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C30/37, classe de exposição XC4 e A400 NR em muro c/ altura média de 1,30m, incluindo barbacãs em PVC de Ø50mm // 2,00m, cofragem, apiloamento mecânico e descofragem	m3	14,63