

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.1	Empreitada: EP-2020(1001)/10042 - RUA D. ANTÓNIO BENTO MARTINS JÚNIOR - BRAGA - INTERVENÇÃO EM DUAS HABITAÇÕES - EXECUÇÃO DE MÓVEL DE COZINHA E DESENTUPIMENTO		
	0.2	OBS: Todos os excedentes serão removidos e transportados a vazadouro público, diluindo-se o seu custo nos diversos trabalhos.		
	1	Bloco A - 128, 1º Esq.		
1	1.1	Demolição, com remoção a vazadouro autorizado, de móvel inferior de cozinha existente, com bancada, com comprimento de 1,85m, incluindo demolição das paredes, para levar novo móvel.	vg	1
2	1.2	Demolição/Remoção a vazadouro autorizado de móvel superior de cozinha com comprimento de 1,85m.	vg	1
3	1.3	Fornecimento e aplicação de móvel inferior de cozinha, com 1,85m de comprimento e 0,60m de profundidade, com cinco módulos (de porta e gaveta cada), incluindo estrutura resistente em madeira, frentes em laminado de madeira, dobradiças e puxadores. Incluindo lava loiça de pousar em aço inoxidável de dimensões de 1,00mx0,6m (de comprimento e profundidade com um pio e escorredor) e bancada em mármore, incluindo todas as ferragens, puxadores, sifão de gorduras, rodapé e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e aplicação de móvel superior de cozinha, com 1,85m de comprimento com cinco portas, com estrutura resistente em madeira e frentes em laminado de madeira, incluindo todas as ferragens, puxadores e todos acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	vg	1
5	1.5	Fornecimento e colocação de torneira misturadora de parede, para a banca incluindo todos os trabalhos e acessórios ao seu bom funcionamento.	UN	1
	2	Bloco C - 94, 2º Esq.		
6	2.1	Desentupimento da ligação de esgoto da base de chuveiro até à caixa de pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1