Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	NOTA 1	**Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.**		
	NOTA 2	**Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatóriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão lincenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas**		
	CAP. I	**TRABALHOS PREPARATÓRIOS GERAIS**		
1	1.1.	Montagem e desmontagem de Estaleiro, incluindo a preservação de elementos existente nas zonas de intervenção durante a execução da obra, e a recuperação das áreas de estaleiro de acordo com as especificações do Caderno de Encargos.	vg	1
2	1.2.	Adaptação do PSS, pelo empreiteiro e de acordo com o D.L. 273/2003, incluindo medidas e meios necessários de forma a implementar o plano de obra, garantindo sempre a utilização de medidas que garantam a segurança dos trabalhos e dos trabalhadores.	vg	1
3	1.3.	Elaboração e Implementação de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com as especificações do Caderno de Encargos.	vg	1
	CAP. II	**IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TERRAÇOS EXISTENTES**		
4	2.1.	Demolição integral das camadas que compoem os terraços existentes do SL, incluindo o revestimento existente, as argamassas de assentamento, as membranas de impermeabilização, entre outros, bem como a remoção e o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. - Medição em projecção horizontal -	m2	235,63
	2.2.	**Execução do revestimento do terraço, incluindo:**		
5	2.2.1.	Abertura, regularização e tapamento de roços na fachada nos paramentos verticais (fachada e muretes periféricos) para remate do sistema de impermeabilização, incluindo pintura de acabamento bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	ml	98,02
6	2.2.2.	Camada de enchimento com a correção de pendentes em betão leve, espessura média de 0,05m	m2	235,63
7	2.2.3.	Betonilha armada com rede electrosoldada tipo malha sol CQ30, com espessura 0,003m, sobre a camada de enchimento.	m2	235,63
8	2.2.4.	Impermeabilização de terraços e estruturas perimetrais (muretes), constituídas por duas membranas de tela asfáltica polímera APP, uma de 3 Kg/m2 com armadura de fibra de vidro de 50gr/m2 protegida a polietileno em ambas as faces, tipo Polyplas 30, ou equivalente e a outra de 4 Kg/m2 com armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida com granulado mineral na face superior, do tipo Polyxis R40, ou equivalente, com a execução de prévio barramento de aderência em primário betuminoso - Imperkote F ou equivalente. Os trabalhos deverão ser executados de acordo com as especificações de aplicação do fabricante, incluindo a execução de todos os trabalhos complementares necessários a uma perfeita execução, bem como os ensaios de estanquicidade. - Medição em projecção horizontal -	m2	235,63
9	2.2.5	Fornecimento e aplicação de filme de polietileno, funcionando como elemento protector.	m2	235,63
10	2.2.6.	Betonilha armada com rede electrosoldada tipo malha sol CQ30, com espessura 0.003m, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	m2	235,63
11	2.2.7.	Fornecimento e aplicação de mosaico hidráulico 20x20, assente em argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo o fornecimento e aplicação de rodapé e a execução de todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	m2	235,63
12	2.3	Limpeza, tratamento e reparação dos muretes para aplicação de pintura em muros exteriores rebocados, com tinta plástica do tipo \"DYRUP\", ref.ª Dyrupmaster 5720, ou equivalente, cor igual à existente. Inclui-se o fornecimento e aplicação de primário antes da pintura, do tipo Isolon refª 5088 da Dyrup, ou equivalente, com a preparação necessária (beneficiação, limpeza e desengorduramento) para as paredes receberem a pintura, bem como a execução de todos os trabalhos inerentes e complementares.	m2	86,71
13	2.4.	Fornecimento e aplicação de ralos de pinha em ferro fundido no topo dos tubos de queda da cobertura plana, com dimensões adequadas ao calibre dos tubos de queda a proteger, bem como o tratamento e a pintura da cobertura de zinco existente em chaminé, seguindo a especificação do Caderno de Encargos	UN	4
14	2.5.	Limpeza, alargamento e desobstrução dos tubos de queda existentes nos terraços alvo de intervenção, tudo de acordo com as especificações do Caderno de Encargos.	vg	1
15	2.6.	Levantamento e reposição de maquina de AVAC e respetivas calhas de ligação existentes no terraço, para execução do sistema de impermeabilização previsto.	vg	1

16	2.7.	Remoção para vazadouro autorizado, das estrutura metálica existente na cobertura incluindo barra em ferro, bem como a Limpeza final da obra com os produtos adequados a cada, material a limpar, devendo este trabalho ser executado de modo a que tudo se apresente em perfeitas condições de utilização no acto da recepção provisória	vg	1