

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PORTAS E CAIXILHOS - Recuperação de portas e caixilhos exteriores existentes em madeira incluindo dar folgas, substituição de peças podres, decapagem geral do conjunto (aro e porta), pintura a esmalte e todos os materiais e trabalhos complementares.		
	1.1	ALÇADO PRINCIPAL		
1	1.1.1	Portas piso inferior sob alpendre com 1,75x2,80m.	UN	3
2	1.1.2	Portas piso inferior laterais com 1,30x2,80m.	UN	2
3	1.1.3	Portas piso superior com 1,10x2,95m.	UN	4
4	1.1.4	Portas piso superior com 1,25x3,10m.	UN	4
5	1.1.5	Portas piso superior com 1,40x2,95m.	UN	2
	1.2	ALÇADO LATERAL DIREITO		
6	1.2.1	Porta piso inferior com 1,15x2,80m.	UN	2
7	1.2.2	Janela piso inferior com 1,10x2,05m.	UN	4
8	1.2.3	Porta piso superior com 1,20x3,10m.	UN	2
9	1.2.4	Porta piso superior com 1,20x3,30m.	UN	1
10	1.2.5	Porta piso superior com 1,30x3,10m.	UN	2
	1.3	ALÇADO POSTERIOR		
11	1.3.1	Janela piso inferior com 1,10x2,05m.	UN	2
12	1.3.2	Janela redonda piso inferior com diametro 0,60m.	UN	2
13	1.3.3	Janela piso superior com 1,10x2,05m.	UN	4
14	1.3.4	Janela piso superior com 1,17x3,40m.	UN	2
15	1.3.5	Janela piso superior com 1,17x3,72m.	UN	2
16	1.3.6	Janela piso superior com 1,17x4,03m.	UN	1
	1.4	ALÇADO LATERAL ESQUERDO		
17	1.4.1	Porta piso inferior com 0,80x1,90m.	UN	2
18	1.4.2	Janela piso inferior com 1,10x2,05m.	UN	4
19	1.4.3	Janela piso superior com 1,10x2,05m.	UN	5
	2	TAPASSOIS - Recuperação de tapassois exteriores existentes em madeira incluindo dar folgas, substituição de peças podres, decapagem geral do conjunto (aro e porta), pintura a esmalte e todos os materiais e trabalhos complementares.		
	2.1	ALÇADO LATERAL DIREITO		
20	2.1.1	Janela piso inferior com 1,10x2,05m.	UN	4
	2.2	ALÇADO POSTERIOR		
21	2.2.1	Janela piso inferior com 1,10x2,05m.	UN	2
22	2.2.2	Janela piso superior com 1,10x2,05m.	UN	4
	2.3	ALÇADO LATERAL ESQUERDO		
23	2.3.1	Janela piso inferior com 1,10x2,05m.	UN	4
24	2.3.2	Janela piso superior com 1,10x2,05m.	UN	5

	3	PORTADAS - Recuperação de portadas de vãos exteriores existentes em madeira incluindo dar folgas, substituição de peças podres, decapagem geral do conjunto (aro e porta), pintura a esmalte e todos os materiais e trabalhos complementares.		
	3.1	ALÇADO PRINCIPAL		
25	3.1.1	Portas piso superior com 1,10x2,95m.	UN	4
26	3.1.2	Portas piso superior com 1,25x3,10m.	UN	4
27	3.1.3	Portas piso superior com 1,40x2,95m.	UN	2
	3.2	ALÇADO LATERAL DIREITO		
28	3.2.1	Janela piso inferior com 1,10x2,05m.	UN	4
	3.3	ALÇADO POSTERIOR		
29	3.3.1	Janela piso inferior com 1,10x2,05m.	UN	2
30	3.3.2	Janela piso superior com 1,10x2,05m.	UN	4
	3.4	ALÇADO LATERAL ESQUERDO		
31	3.4.1	Janela piso inferior com 1,10x2,05m.	UN	4
32	3.4.2	Janela piso superior com 1,10x2,05m.	UN	5
	4	GUARDAS METÁLICAS		
33	4.1	Recuperação e pintura a esmalte em guardas metálicas com corrimão em madeira incluindo decapagem e todos os materiais e trabalhos complementares.	ml	11,2