

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro.	vg	1
2	2	Abertura de caixa para execução de passeios, incluindo escavação/aterro até à altura estritamente necessária, com depósito a vazadouro autorizado das terras sobranes ou aterro com saibro devidamente compactado para obtenção das cotas.	m2	755
3	3	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) com 15 cm, devidamente compactado, e tela geotêxtil com 150 kg/m2 para execução da camada de base pronta a receber o revestimento final.	m2	755
4	4	Aplicação de calçada de blocos pré-fabricados de betão a fornecer pelo dono de obra. O rejuntamento deve ser efetuado com pó de pedra. Inclui-se carga, transporte e descargada dos resíduos em vazadouro licenciado.	m2	755
5	5	Aplicação e assentamento de guia de betão com as dimensões de L8x25x100 a fornecer pelo dono de obra, incluindo abertura de cabouco, assentamento em fundação de betão pobre em remates de pavimento, conforme pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta execução.	ml	442
6	6.	Aplicação e assentamento de guia de betão com as dimensões de L15x25x100 a fornecer pelo dono de obra, incluindo abertura de cabouco, assentamento em fundação de betão pobre em remates de pavimento, conforme pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta execução.	ml	60