

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.0	RETIRADAS / DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Desmatção e limpeza das áreas a ocupar, incluindo abate de árvores e arbustos, desenraizamento, carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos daí resultantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário.	vg	1
2	1.3	Execução de todos os trabalhos necessários à retirada provisória da conduta de água da concessioária de modo a permitir a boa implantação do muro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua posterior reativação.	vg	1
3	1.4	Retirada de pavimento actual em cubos, de modo a ser possível implantar o muro, incluindo carga, transporte e descarga a depósito provisório do mesmo para posterior reaplicação, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m2	20
	2.0	MURO DE SUPORTE		
	2.1	Construção de muro de suporte, em alvenaria de pedra, eventual reaproveitamento de pedra existente na zona colapsada, trabalhos de desmonte e encaixe aos muros laterais existentes, aplicação de geotêxtil no tardo 300,0 gr/m2, todo o movimento de terras (escavações e aterros), desde a base até ao coroamento, compactação com meios mecânicos apropriados, transporte de eventuais materias sobantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.		
4	2.1.1	Em fundação	m2	36
5	2.1.2	Em elevação	m2	76
	3.0	PAVIMENTAÇÃO		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de camada de aglomerado britado de granulometria extensa (tout-venant) com 20cm de espessura após rega e compactação, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m2	50
7	3.2	Aplicação de cubo de granito de cor cinza, com 11cm de aresta proveniente da retirada, aplicado sobre camada de areia fina e cimento ao traço 1:4 com 5cm de espessura, incluindo recobrimento com goma de cimento, e todos os demais trabalhos e materiais necessários à correta execução dos trabalhos.	m2	20
8	3.3	Fornecimento e aplicação de cubo de granito de cor cinza, com 11cm de aresta, aplicado sobre camada de areia fina e cimento ao traço 1:4 com 5cm de espessura, incluindo recobrimento com goma de cimento, e todos os demais trabalhos e materiais necessários à correta execução dos trabalhos.	m2	30