S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Reposição de Infraestruturas Afectadas pelaEmpreitada de Reparação e Reforço das Estruturas de Contenção do Talude Sobranceiro ao Porto de Recreio da Calheta

Prazo de Garantia por Elemento de Obra

Item	**Designação**	Prazo de garantia 2 anos	Prazo de garantia 5 anos	Prazo de garantia 10 anos
	DATA DE CONCLUSÃO DO PRAZO DE GARANTIA			
CAP. 01	**TERRAPLANAGENS**			
1.1	Escavação em terras de empréstimo carga, transporte e colocação em aterro, incluindo regularização e compactação da plataforma.	-	-	x
CAP.02	**PAVIMENTAÇÃO**			
2.1	Faixa de rodagem			
2.1.1	Abertura, regularização e compactação da caixa, com 0,30m de espessura, incluindo remoção e transporte dos produtos escavados a vazadouro.	-	-	x
2.1.2	Dreno sob valeta em zonas a definir pela fiscalização incluindo geotextil.	-	-	x
2.1.3	Valeta em betão pré fabricada assente sobre almofada de areia.	-	-	x
2.1.4	Guia em betão pré-fabricado assente sobre uma base em betão simples.	-	-	x
2.1.5	Camada de "tout-venant" com 0,20mde espessura após o recalque, devidamente regado e compactado.	-	-	x
2.1.6	Rega de impregnação com betume fluidificado MC-70 à taxa de 1Kg/m2.	-	-	x
2.1.7	Rega de colagem com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1 à taxade 0,5Kg/m2.	-	-	x
2.1.8	Camada de regularização betuminosa (binder) com 0,06m de espessura.	-	-	x
2.1.9	Rega de colagem com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1 à taxa de 0,7Kg/m2	-	x	-
2.1.10	Camada de desgaste em betão betuminoso (tapete) com 0,04m de espessura.	-	x	-
2.2	Passeios			
2.2.1	Desmonte do lancil existente e sua recolocação em obra.	-	-	x
2.2.2	Massame de betão simples da classe B15 com 0,10m de espessura, assente sobre enrocamento de pedra partida com 0,20m.	-	-	x
2.2.3	Lancil de betão pré fabricado assente sobre uma base em betão simples.	-	-	x

Reposição de Infraestruturas Afectadas pelaEmpreitada de Reparação e Reforço das Estruturas de Contenção do Talude Sobranceiro ao Porto de Recreio da Calheta

Prazo de Garantia por Elemento de Obra

Item	**Designação**	Prazo de garantia 2 anos	Prazo de garantia 5 anos	Prazo de garantia 10 anos
	DATA DE CONCLUSÃO DO PRAZO DE GARANTIA			
2.2.4	Execução de pavimento em bloco de betão tipo" trief"assente sobre uma camada de areia com	-	-	x
CAP 3	**SINALIZAÇÃO**			
3.1	Sinalização vertical de "código", incluindo implantação, fornecimento, colocação,			
3.1.1	Sinais quadrangulares com L=0,70m.	x	-	-
3.2	Marcas rodoviárias em material termoplástico, antiderrapantes, com efeito retrorrefletor da luz			
3.2.1	Linha branca contínua com 0,10 m de largura (LBC 0,10), incluindo pré marcação.	-	x	-
3.2.2	Linha branca tracejada (LBT) com 0,10 m de largura e relação traço/espaço 3/4 m (LBT 0,10; 3/4).	-	x	-
3.2.3	Passagens para Peões	-	x	-
3.2.4	Marcação de estacionamentos	-	x	-
3.2.5	Barras de paragem com 0,50m de largura	-	x	-