

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	ESTALEIRO				
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra.	vg	1	0	0,00
	2	PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE				
2	2.1	Cumprimento do Plano de segurança e saúde da obra e estaleiro, com fornecimento de todas as placas indicadoras sinais de trânsito, meios de combate a incêndios, meios de protecção colectiva e individual.	vg	1	0	0,00
	3	PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS				
3	3.1	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor.	vg	1	0	0,00
	4	ELEVADOR EXTERIOR				
4	4.1	Montagem, manutenção de desmontagem de andaime, para apoio à substituição da chapa de cobertura e para as pinturas das serralharias exteriores.	vg	1	0	0,00
5	4.2	Remoção da chapa de cobertura e das peças quinadas ao nível da base e sobre a porta de acesso, que se encontram danificadas. Inclui baldeação e transporte a vazadouro	vg	1	0	0,00
6	4.3	Fornecimento e montagem de nova chapa de cobertura, na torre do elevador, em chapa zincor, com a dimensão aproximada de 2,70X2,10m. Inclui adaptação em criação de maior pendente.	vg	1	0	0,00
7	4.4	Fornecimento e montagem de novas chapas zincor quinadas, na base da torre do elevador, com a dimensão aproximada de 2,350X0,180m.	vg	1	0	0,00
8	4.5	Fornecimento e montagem de pala em vidro temperado transparente, com 2,70X1,0m. Inclui peças de fixação em aço inox escovado.	vg	1	0	0,00
9	4.6	Pintura da estrutura e chapas metálicas, com tinta de esmalte em cor a escolher, de acordo com as condições do fabricante.	vg	1	0	0,00
	5	SALA ANTIGA CASA DE MÁQUINAS				
10	5.1	Remoção da porta metálica de entrada, incluindo aro em cantoneira. Inclui baldeação e transporte a vazadouro	vg	1	0	0,00
11	5.2	Remoção da toda a instalação elétrica, nomeadamente armaduras, cabos, aparelhagem e Quadro Elétrico.	vg	1	0	0,00
12	5.3	Fornecimento e assentamento de tijolo 30X20X11, em fechamento de nicho de parede existente, com 0,60X0,40m	vg	1	0	0,00
13	5.4	Execução de encasque e posterior reboco, em regularização de parede de fundo.	m2	4,85	0	0,00
14	5.5	Regularização de pavimento, nivelando-o, para posterior assentamento de pavimento flutuante.	m2	5,46	0	0,00
15	5.6	Fornecimento e execução de teto falso em gesso laminado, nivelado pela face inferior da viga, à cota 2,60m	m2	5,46	0	0,00
16	5.7	Fornecimento e execução de estuque em paredes, para regularização das mesmas.	m2	23,47	0	0,00
17	5.8	Refazer juntas de dilatação verticais, com colocação de cordão de polietileno e posterior refechamento com mastique de poliuretano.	UN	2	0	0,00
18	5.9	Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante, igual ao existente no corredor de acesso. Inclui perfil de transição de porta.	m2	5,46	0	0,00
19	5.10	Reparação da aduela e guarnições existentes em ferro, com corte de soldaduras, enchimento de vazios com betume, e posterior lixagem em preparação para a pintura.	vg	1	0	0,00

20	5.11	Pintura do vão (aduela e guarnições) com tinta de esmalte igual à dos restantes vão do corredor.	vg	1	0	0,00
21	5.12	Pintura de teto e paredes, com tinta plástica branca	m2	28,93	0	0,00
6	ELETRICIDADE					
22	6.1	Fornecimento e colocação de novo Q. E. dimensionado para os equipamentos da sala.	UN	1	0	0,00
23	6.2	Fornecimento e colocação, à vista, de calha plástica, onde serão colocados os cabos elétricos para a iluminação e tomadas.	vg	1	0	0,00
24	6.3	Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação (LED), idênticos aos existente no teto do corredor.	UN	2	0	0,00
25	6.4	Fornecimento e montagem de aparelhagem, 1 interruptor e 5 tomadas	UN	6	0	0,00
7	SALÃO DE MADEIRA					
26	7.1	Levantamento do revestimento existente, tipo "Onducober da Onduline", incluindo transporte de sobranes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	270	0	0,00
27	7.2	Execução de levantamento de rufos existentes em alumínio lacado, incluindo transporte de sobranes a vazadouro licenciado.	ml	47	0	0,00
28	7.3	Fornecimento e assentamento de revestimento em com painel sanduiche com isolamento poliuretano PUR" com 40 mm de espessura e acabamento a lacado branco, incluindo tapa-juntas, fixações, remates, cortes e todos os trabalhos e acessórios necessários e complementares.	m2	270	0	0,00
29	7.4	Fornecimento e colocação de rufos em chapa de aço lacada e quinada lacado (com desenvolvimento de cerca de 65cm), incluindo todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução.	ml	47	0	0,00
30	7.5	Tratamento pelo exterior dos pilares existentes em madeira, com remoção de elementos desagregados, lixagem e posterior envernizamento com verniz apropriado para o efeito, incluindo substituição pontual de elementos degradados e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	7	0	0,00
31	7.6	Pintura de bases de pilares existentes com tinta apropriada para betão à vista, do tipo "Betoncolor", para exteriores, com duas a três demãos, em cor a definir, aplicada conforme recomendações do fabricante, incluindo fornecimento e aplicação.	UN	7	0	0,00
32	7.7	Escada metálica com guarda corpos de acesso à cobertura, com esquema que permite recolher até uma altura de 2,00m, incluindo todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução, fornecimento e assentamento.	UN	1	0	0,00
33	7.8	Reparação de paramentos rebocados, na ligação do salão de madeira ao edifício principal, com Identificação de todas as fissuras existentes, alegamento das que se justifiquem face às suas dimensões e acabamento, com argamassa de retração controlada, de forma a uniformizar texturas antigas e novas, incluindo pintura e todos os trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução.	UN	2	0	0,00
	7.9	Revisão de caixilharia existente no "salão de madeiral", substituição de borrachas, colocação de fechaduras com chave mestra (caso seja possível), fixação de vãos de abrir nos extremos dos vãos e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.				
34	7.9.1	Vãos de correr	UN	6	0	0,00
35	7.9.1	Vãos de abrir	UN	2	0	0,00
Total						0,00