

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	00	Trabalhos Preparatórios		
1	00.01	O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada, tudo conforme o discriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. Nota: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação.	vg	1
2	00.02	Fornecimento de meios de elevação de cargas e pessoas, tais como andaimes, plataformas elevatórias e guinchos, para acesso à cobertura.	vg	1
	01	Cobertura (Todos os materiais serão instalados de acordo com as especificações dos fabricantes)		
3	01.01	Remoção, por operador licenciado, do revestimento da cobertura: - telhas de fibrocimento, remates e acessórios, - rufagens e caleiras interiores em chapa; - elementos da estrutura de suporte em madeira que se encontrem em mau estado de conservação ou que apresentem deformações significativas (até 5% da totalidade da área de intervenção). Está incluído o transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD. (medição em planta)	m2	260
4	01.02	Limpeza geral da estrutura de suporte da cobertura, incluindo fornecimento e aplicação de novos elementos em substituição dos removidos (respeitando as características dos existentes), e os trabalhos de remoção dos materiais sobrantes, transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD. (medição em planta)	m2	260
5	01.03	Fornecimento e aplicação de isolamento térmico sobre a laje de teto, em lá de rocha em rolo com 25 a 30 kg/m³ e 80mm de espessura tipo Termolan Rocterm MN230, ou equivalente.	m2	260
6	01.04	Fornecimento e aplicação de revestimento de cobertura em painéis sandwich compostos por chapa inferior e superior de 0,5mm pré-lacada (RAL 9006) e núcleo em lá de rocha de 100kg/m³ e 50mm de espessura tipo FTB PC 1000, ou equivalente, incluindo todos os remates e acessórios necessários, e chaminés de ventilação novas nos locais existentes. (Cada painel sandwich deverá ter dimensão suficiente para cobrir da cumeira até ao beiral, não serão admitidas juntas intermédias.) (medição em planta)	m2	260
7	01.05	Fornecimento e aplicação de caleiras interiores, em chapa galvanizada lacada, com desenvolvimento de 300mm por baixo de beirado, cor a definir em obra.	ml	67
8	01.06	Fornecimento e aplicação de rufos e remates em chapa galvanizada lacada, cor a definir em obra.	ml	41
9	01.07	Fornecimento e aplicação de tubos de queda e respetivos acessórios, cor a definir em obra.	ml	40