

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Remoção de pavimento existente em placas de EPDM, incluindo a respectiva cola de assentamento, e o transporte de produtos sobrantes para vazadouro devidamente licenciado e com eventual indemnização a depósito:	m2	102,75
2	1.2	Rebaixamento por meios mecânicos da cota do pavimento existente em massame em cerca de 5cm de altura, incluindo o transporte de entulhos a vazadouro devidamente licenciado e indemnização a depósito.	m2	102,75
	2	REVESTIMENTOS		
3	2.1	Execução de betonilha de regularização em pavimentos, com 5cm de espessura, acabamento afagado liso para receber pavimento do tipo piso "insitu", incluindo aplicação de aditivo com características mecânicas e aderência, à base de latex refª: planicrete da Mapei ou equivalente.	m2	102,75
	3	EQUIPAMENTOS PARQUES INFANTIS		
4	3.1	Fornecimento e montagem de conjunto combinado (cabana e escorrega), tipo "BriCANTEL, IRIS com prumos de madeira, refª ELDAN002-A", ou equivalente, incluindo respectivos trabalhos chumbamento e fixação e de todos os acessórios:	UN	1
5	3.2	Idem para balancé de mola, do tipo "BriCANTEL, (JOANINHA 4 lugares), refª ELMOL027-A" ou equivalente.	UN	1
	4	DIVERSOS		
6	4.1	Fornecimento e aplicação de piso "insitu", do tipo "Bricantel SBR+EPDM" ou equivalente, com 40mm de espessura (30+10) sendo 30mm SBR cor preta mais 10mm de EPDM (verde BR0102), incluindo trabalhos acessórios necessários à sua aplicação.	m2	102,75