

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Obras de Adaptação para Espaço Expositivo das zonas de Copa, WC e Escritório do Piso 1 do Edifício do Museu da Cidade (Extensão do Douro)		
	00	Trabalhos Preparatórios		
1	00.01	Estaleiro - O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada. Tudo conforme o descrito nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS e PPGRCD. Nota: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação.	vg	1
2	00.02	Execução e Fornecimento de telas finais da obra de instalações e equipamentos como construída, compilação de toda a documentação técnica (manuais e certificados) e manuais de funcionamento de toda a instalação.	vg	1
	01	Obras de Adaptação do Espaço		
3	01.01	Remoção de divisórias relativas às zonas de copa, wc e escritório do piso 1, em MDF ou gesso cartonado, de acordo com C.T., incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos em vazadouro autorizado.	vg	1
4	01.02	Remoção das peças sanitárias e peças da copa existentes, de acordo com C.T., incluindo o tamponamento e ocultação dos pontos elétricos, pontos de água e pontos de escoamento existentes. Estão incluídos os trabalhos de remoção, transporte e tratamento de resíduos em vazadouro autorizado.	vg	1
5	01.03	Reposição, na zona de demolição, das condições originais do pavimento em madeira existente, incluindo os trabalhos de substituição de elementos danificados e/ou faltosos, afagamento e acabamento final de acordo com o existente.	m2	30
6	01.04	Execução de forra em parede em gesso cartonado, em continuidade com a existente (de acordo com C.T.), de forma a embutir nova unidade interior de AVAC, e com acabamento (emassamento e pintura) idêntico ao existente.	m2	50
7	01.05	Execução de todos os trabalhos de construção civil e fornecimentos necessários para apoio às diversas especialidades.	vg	1
	02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir discriminados. Estão incluídos os trabalhos de remoção, transporte e tratamento de resíduos em vazadouro autorizado.		
8	02.01	Remoção de todos os equipamentos existentes na zona da copa, acomodação e entrega ao Dono de obra.	UN	1
9	02.02	Desativação/anulação dos circuitos existentes na zona da copa, excepto o circuito de iluminação desse espaço, assim como alteração das instalações existentes que servem os outros espaços de modo a que todos os equipamentos fiquem acessíveis (caixas de derivação e de passagem).	UN	1
10	02.03	Ajustamento da iluminação, pontos de luz e comandos, nas zonas de intervenção.	UN	1
	03	AVAC Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir discriminados. Estão incluídos os trabalhos de remoção, transporte e tratamento de resíduos em vazadouro autorizado.		
	03.01	Unidade climatizadora Sistema VRV		
11	03.01.01	Remoção de unidade climatizadora de conduta (Horizontal), conforme perconizado no ponto 1.1 das condições técnicas.	vg	1
12	03.01.02	Fornecimento e instalação de Unidade climatizadora de Chão (vertical), conforme preconizado no ponto 1.2 das condições técnicas.	vg	1
	03.02	Rede de condutas de extração		
13	03.02.02	Desmantelamento e ajuste da rede de extração, conforme preconizado no ponto 2 das Condições Técnicas.	vg	1

	04	SEGURANÇA Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir discriminados. Estão incluídos os trabalhos de remoção, transporte e tratamento de resíduos em vazadouro autorizado.		
	04.01	SADI		
14	04.01.01	Proteção dos detetores de incêndio.	vg	1
15	04.01.02	Limpeza dos detetores de incêndio.	vg	1
16	04.01.03	Reprogramação e testes da Central de incêndio.	vg	1
	04.02	CCTV		
17	04.02.01	CAMARA IP DOME 2.0MP EXT IV 30M (2.8-12MM) TIPO HIKVISION DS-2CD2720F-I OU EQUIVALENTE	UN	1
18	04.02.02	Deslocalização da Câmara de CCTV.	UN	1
19	04.02.03	Cabo UTP Categoria 6.	m	75
20	04.02.04	Reprogramação e testes da Central de Intrusão.	vg	1
	04.03	SADIR		
21	04.03.01	Proteção dos detetores de intrusão.	vg	1
22	04.03.02	Limpeza dos detetores de intrusão.	vg	1
23	04.03.03	Reprogramação e testes da Central de Intrusão.	vg	1