

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro e Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Polidesportivo da Rua Fernando Namora		
4	2.1	Reparação da estrutura de madeira envolvente ao polidesportivo, incluindo substituição de tábuas deterioradas (aproximadamente 30% do total), tratamento em autoclave, colocação de parafusos e reparação das restantes, incluindo lixamento de toda a superfície, aplicação de betume e pintura de cor palissandro para exterior, e todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento	m2	140
5	2.2	Reparação de fissuras existentes com argamassa regularizadora, com cargas de granulometria controlada, para uma aplicação uniforme de relva sintética, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	391,5
6	2.3	Fornecimento e instalação de relva sintética desportiva para para a prática de futebol basquetebol e andebol (cor azul ou bordeaux - tipo SP20 - espessura de 20mm tipo Compogress P20-35). Inclui marcações dos campos e carga de areia de sílica nas quantidades adequadas à prática das modalidades referidas	m2	391,5
7	2.4	Pintura das bancadas e muros envolventes	m2	185
8	2.5	Fornecimento e colocação de redes para as balizas	UN	2
9	2.6	Fornecimento e colocação de duas tabelas de basquetebol	UN	2
10	2.7	Pintura do gradeamento metálico, na cor igual à existente, removendo a tinta velha com raspador e lixa de grão, lavar com diluente de forma a eliminar todos os resíduos, aplicação de primário e de 2 demãos de ferrolina ou equivalente, incluindo tratamento do portão	m2	170
11	2.8	Pintura dos postes da rede de vedação e da estrutura dos caixotes de lixo	vg	1
12	2.9	Fornecimento e colocação de rede para a prática de vólei	UN	1
	3	Polidesportivo da Quinta das Violetas		
13	3.1	Remoção das cargas de borracha existentes mediante aspiração, enrolamento dos rolos de relva, verificação e limpeza da base mediante jato de água, tratamento de eventuais fissuras existentes, transporte da relva removida até vazadouro autorizado.	m2	273,5025
14	3.2	Fornecimento e instalação de relva sintética desportiva para para a prática de futebol, basquetebol e andebol (cor azul ou bordeaux - tipo SP20 - espessura de 20mm tipo Compogress P20-35). Inclui marcações dos campos e carga de areia de sílica nas quantidades adequadas à prática das modalidades referidas	m2	273,5025
15	3.4	Reparação da estrutura de madeira envolvente ao polidesportivo, incluindo substituição de tábuas deterioradas (aproximadamente 10% do total), tratamento em autoclave, colocação de parafusos e reparação das restantes, incluindo lixamento de toda a superfície, aplicação de betume e pintura de cor palissandro para exterior, e todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento	m2	52,8
16	3.5	Fornecimento e colocação de reforço em chapa metálica ou viga de madeira, nos vãos com as dimensões 1,90x3,00, 2 reforços por vão, dispostos em cruz, com comprimento de 3,60 m cada	m	57,6
17	3.6	Fornecimento e colocação de redes para as balizas	UN	2
	4	Polidesportivo da Carapalha		
18	4.1	Reparação da estrutura de madeira envolvente ao polidesportivo, incluindo substituição de tábuas deterioradas (aproximadamente 10% do total), tratamento em autoclave, colocação de parafusos e reparação das restantes, incluindo lixamento de toda a superfície, aplicação de betume e pintura de cor palissandro para exterior, e todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento	m2	221,2



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevía E 143/2020

19	4.2	Reabilitação do tapete desportivo em relva sintética, incluindo a substituição das área degradadas com fornecimento e aplicação de nova relva sintética igual à existente, inclui marcação para as práticas de futebol, vólei e basquetebol e todos os trabalhos e materiais necessários	vg	1
20	4.3	Fornecimento e colocação de redes para as balizas, com as dimensões 1,15x2,06x4,00	UN	2
21	4.4	Recolocação e ajuste das redes de vedação existentes	vg	1
22	4.5	Ampliação do portão existente (para 3,00 de largura; manter a altura), incluindo reforço estrutural, execução de estrutura metálica que permita o desmonte das tábuas de madeira nos dois módulos adjacentes,	vg	1
23	4.6	Reabilitação das bancadas com remoção das tijoleiras partidas, fornecimento e colocação de novas tijoleiras iguais aos existentes	UN	25
24	4.7	Reparação dos muros das bancadas, incluindo selagem e tapamento de fissura, fornecimento e aplicação de pintura exterior de tinta plástica (duas demãos) na cor igual à existente	m2	150
5	Polidesportivo da Quinta Pires Marques			
25	5.1	Reparação dos muros de vedação existentes, em alvenaria de blocos de cimento, na envolvente ao recinto desportivo, incluindo selagem e tapamento de fissura, fornecimento e aplicação de pintura exterior de tinta plástica (duas demãos) na cor igual à existente	m2	198,3
26	5.2	Fornecimento e colocação de rede plástica, igual à existente, incluindo remoção da existente, e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	396
27	5.3	Fornecimento de rede de nylon, igual à existente, incluindo remoção da existente e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	221
28	5.4	Alargamento do portão da entrada, que permita o acesso da máquina de manutenção e limpeza do relvado sintético,	vg	1