

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
	1.1	Execução de demolições, incluindo a remoção e transporte de material sobran te para vazadouro (de acordo com instruções do "PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO"). A execução deste item deve respeitar as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto (nomeadamente as peças de vermelhos e amarelos), de modo a cumprir na íntegra todo o projeto de execução. Este artigo contempla os seguintes trabalhos:		
	1.1.1	Demolição total de edifício existente (demolição sanitários exteriores e telheiro; estrutura da cobertura, demolição de paredes interiores em alvenaria e estruturas de madeira e vidro; revestimento de pisos e base pisos; remoção de equipamento sanitário; remoção de portas e restantes carpintarias interiores; remoção; remoção serralharias interiores; remoção de infraestruturas elétricas e de águas e esgotos; remoção de caixilharias exteriores; remoção de caleiras e tubos de queda exteriores; incluindo corte de paredes, lajes, vigas e pilares), incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos a uma distância média de 15 km.		
1	1.1.1.1	Habitação em Frossos 1 (2 pisos medido em planta)	m2	200
2	1.1.1.2	Habitação em Frossos 2 (2 pisos medido em planta)	m2	60,5
3	1.1.1.3	Habitação em Frossos 2 (1 pisos)	m2	36
4	1.1.1.4	Anexos da habitações de Frossos 2 (1 piso)	m2	95
5	1.1.1.5	habitação em Pinheiro S. João de Loure (2 pisos medido em planta)	m2	306
6	1.1.1.6	Muro c/ 2,60m de altura da habitação no Pinheiro	m	17
7	1.1.1.7	Habitação no Fial Alquerubim (1 piso)	m2	75
	1.2	Contenção de fachada da habitação contígua à demolição, incluindo todos os trabalhos necessários para o seu bom funcionamento.		
8	1.2.1	Habitação em Frossos 1 (2 pisos)	UN	1
9	1.2.2	Habitação em Frossos 2 (2 pisos)	UN	1
10	1.2.3	habitação em Pinheiro S. João de Loure (2 pisos)	UN	1
	1.3	Execução de paredes meeiras em alvenaria de bloco de 28, incluindo revestimento com argamassas e pinturas, correção dos telhados e outros trabalhos.		
11	1.3.1	Habitação em Frossos (2 pisos)	UN	1
12	1.3.2	habitação em Pinheiro S. João de Loure (2 pisos)	UN	1
	1.4	Limpeza geral do terreno de todos os resíduos e/ou outros elementos provenientes da demolição, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos.		
13	1.4.1	Habitação em Frossos 1	m2	200
14	1.4.2	Habitação em Frossos 2	m2	96,5
15	1.4.3	Anexos da habitações de Frossos 2 (1 piso)	m2	95
16	1.4.4	habitação em Pinheiro S. João de Loure	m2	235,5
17	1.4.5	Habitação no Fial Alquerubim	m2	75
	2.	ESTALEIRO		
18	2.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, considerando as correspondentes instalações e tudo o demais necessário à execução integral da obra.	UN	1
19	2.2	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	UN	1