

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro e Preparação do Terreno		
1	1.1	Montagem e manutenção de estaleiro para execução de empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de máquinas, redes provisórias de águas, saneamento e eletricidade, instalações provisórias do pessoal e fiscalização, vedação do recinto de obra, fornecimento e colocação de placas de obra, eventuais indemnizações por danos ou estragos provocados a terceiros, reposição de servidões e demais trabalhos preparatórios, de acordo com o C. E.	vg	1
	2	Instalação de Dissuasores		
2	2.1	Fornecimento de dissuasores constituídos por peças em cantoneira de ferro galvanizado e posteriormente pintado, com 60x60x6 mm, e comprimento de 900 mm, de acordo com pormenor de execução.	UN	1485
3	2.2	Instalação de dissuasores com abertura e fecho de cabouco, execução e fundação em betão C16/20 com 20x20, abaixo do massame de fundação do pavimento e remoção de produtos sobranes a vazadouro. Remate da área de intervenção com execução de massame com 5cm de espessura e recolocação de cubo de granito pré-existente no local, sobre 5cm de areia e com preenchimento das juntas com goma de cimento	UN	1052
4	2.3	Retirada dos dissuasores existentes e sua entrega em armazém. Instalação de dissuasores com abertura e fecho de cabouco, execução e fundação em betão C16/20 com 20x20, abaixo do massame de fundação do pavimento e remoção de produtos sobranes a vazadouro. Remate da área de intervenção com execução de massame com 5cm de espessura e recolocação de cubo de granito pré-existente no local, sobre 5cm de areia e com preenchimento das juntas com goma de cimento	UN	145
5	2.4	Fornecimento de dissuasores rebativeis constituídos por peças em cantoneira de ferro galvanizado e posteriormente pintado, com 60x60x6 mm, e comprimento de 900 mm, de acordo com pormenor de execução.	UN	18