

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo a mobilização e desmobilização de recursos para a obra, assim como a respetiva sinalização temporária dos trabalhos, implementação do PSS e do Plano de Gestão de Resíduos	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
2	2.1	Picagem de reboco deteorado em paredes exteriores, incluindo transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	vg	1
3	2.2	Demolição de pavimento de madeira existente em sala de cave, bem como palco existente, incluindo o transporte de entulhos a vazadouro	vg	1
4	2.3	Lavagem com jacto de água de todas as paredes a serem pintadas, incluindo montagem de andaimes e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	vg	1
5	2.4	Levantamento e reposição de calçada para consolidação de parede de xisto, bem como todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	vg	1
	3	DIVERSOS		
6	3.1	Consolidação de paredes exteriores, bem como o seu revestimento em xisto e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	vg	1
7	3.2	Execução de reboco em paredes exteriores, bem como todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	vg	1
8	3.3	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico em sala de cave 30*30 em tijoleira rústica, incluindo colas de assentamento e betumes bem como execução de betonilha e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	vg	1
9	3.4	Fornecimento e aplicação de rodapé em madeira na slaa da cave bem como todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	vg	1
10	3.5	Fornecimento e aplicação de gesso afagado em paredes interiores só nas zonas deteoradas pronto a receber pintura em tinta plástica (incluindo a pintura) e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	vg	1
11	3.6	Fornecimento e aplicação de laje aligeirada em palco da sala da cave, bem como todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	vg	1
12	3.7	Fornecimento e aplicação de tinta plástica em três demãos em paredes exteriores bem como todos os trabalhos ao seu perfeito acabamento	vg	1
13	3.8	Fornecimento e aplicação de aro e porta da sala da cave, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	vg	1
14	3.9	Revisão geral da cobertura e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	vg	1