

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.19/2020	Reparação de pequenos troços e largos - IV		
	1	Ruela do Paço Velho - Pessegueiro		
	1.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
1	1.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrado com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	112
	1.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
2	1.2.1	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	112
3	1.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	112
	2	Caminho para a sede dos Jeovás - Pessegueiro		
	2.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
4	2.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrado com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	720
	2.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
5	2.2.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	720
6	2.2.2	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	720
7	2.2.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	720
	3.1	Capítulo III - ÁGUAS PLUVIAIS		
8	3.1.1	Fornecimento e aplicação de manilhas de betão não armado para transporte de águas pluviais e superficiais, de Ø 400mm com as dimensões de 400/1080/40 (d/h/e)mm, incluindo abertura e fecho de vala em terreno de solos coerentes duros ou de consistência média.	m	14
	3	Rua da ACRPV Passeio da ex-EN328 - Pessegueiro		
	3.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
9	3.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas, abertura de caixa com inclinações, cilindrado com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	162,5
	3.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
10	3.2.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,10m depois da compactação.	m2	162,5
11	3.2.2	Assentamento de blocos rectangulares em betão 200×100mm (cinzento) e altura 60mm assente sobre pó de pedra e cimento, na espessura de 0,10m, incluindo cortes necessários.	m2	162,5
	4	Travessa da Pêdra - Pessegueiro		
	4.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
12	4.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrado com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	280
	4.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
13	4.2.1	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	280
14	4.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	280
	5	Travessa do Sobral de Baixo - Pessegueiro		

	5.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
15	5.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrimento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	260
	5.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
16	5.2.1	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	260
17	5.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	260
6		Avenida Joaquim Martins (EN 16) - Pessegueiro		
	6.1	Capítulo I - FRESAGEM		
18	6.1.1	Fresagem de pavimento existente em tapete betuminoso, na altura de 0,05m, incluindo transporte a depósito do dono de obra a indicar pela fiscalização, limpeza geral, pronto a receber rega de colagem.	m2	600
	6.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
19	6.2.1	Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	600
20	6.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	600
	6.3	Capítulo III - ÁGUAS PLUVIAIS		
21	6.3.1	Fornecimento e aplicação de tubo corrugado PP SN8 Ø 315 mm, para transporte de águas pluviais e superficiais, incluindo abertura e fecho de vala em terreno de solos coerentes duros ou de consistência média.	m	60
22	6.3.2	Fornecimento e execução de caixas de visita, em anéis de betão armado, devidamente impermeabilizadas e revestidas, incluindo canaletes no fundo, cabeças tronco cónicas, tampas e aros em ferro fundido D400, fundo monolítico.	UN	4
7		Travessa Ribeira dos Moinhos - Pessegueiro		
	7.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
23	7.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrimento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	192,5
	7.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
24	7.2.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	192,5
25	7.2.2	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	192,5
26	7.2.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	192,5
8		Caminho na continuação da Rua Fundo de Vila - Pessegueiro		
	8.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
27	8.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrimento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	120
	8.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
28	8.2.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	120
29	8.2.2	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	120
30	8.2.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	120
9		Largo de estacionamento frente à Escola - Pessegueiro		
	9.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
31	9.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrimento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	1425
	9.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
32	9.2.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	1425
33	9.2.2	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	1425
34	9.2.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	1425
10		Largo da Capela de S. Mateus (Gândara) - Pessegueiro		

	10.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
35	10.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrimento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	865
	10.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
36	10.2.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	865
37	10.2.2	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	865
38	10.2.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	865
	11	Caminho no Alto de Rio Bom - Dornelas		
	11.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
39	11.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrimento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	1000
	11.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
40	11.2.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	1000
41	11.2.2	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	1000
42	11.2.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	1000
	12	Rua da Banzorinha - Dornelas		
	12.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
43	12.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrimento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	200
	12.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
44	12.2.1	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	200
45	12.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	200
	13	Rua da Portelada e Viela das Castanheiras - Dornelas		
	13.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
46	13.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrimento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	216
	13.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
47	13.2.1	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	216
48	13.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	216
	14	Calçada da Póvoa de Cima - Sever do Vouga		
	14.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
49	14.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrimento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	825
	14.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
50	14.2.1	Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	825
51	14.2.2	Camada de regularização, binder, em betão betuminoso aplicado a quente.	t	70
52	14.2.3	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	825
53	14.2.4	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	825
	15	Rua da Senhorinha, terminal - Sever do Vouga		
	15.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
54	15.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrimento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	880
	15.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		

55	15.2.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	880
56	15.2.2	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	880
57	15.2.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	880
16	Largo da Capela de N.ª Sr.ª de Fátima - Sever do Vouga			
16.1	Capítulo I - FRESAGEM			
58	16.1.1	Fresagem de pavimento existente em tapete betuminoso, na altura de 0,05m, incluindo transporte a depósito do dono de obra a indicar pela fiscalização, limpeza geral, pronto a receber rega de colagem.	m2	180
16.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO			
59	16.2.1	Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	180
60	16.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	180
17	Rua dos Enviendes - Sever do Vouga			
17.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO			
61	17.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrado com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	300
17.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO			
62	17.2.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	300
63	17.2.2	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	300
64	17.2.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	300
18	Rua da Castanheira - Sever do Vouga			
18.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO			
65	18.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrado com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	270
18.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO			
66	18.2.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	270
67	18.2.2	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	270
68	18.2.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	270
19	Travessa da Portelada - Sever do Vouga			
19.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO			
69	19.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrado com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	1100
70	19.1.2	Rebaixamento de piso numa entrada, numa altura de 0,20m, incluindo transporte de resíduos sobantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	20
19.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO			
71	19.2.1	Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	1100
72	19.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	1100
19.3	Capítulo III - DIVERSOS			
73	19.3.1	Reposicionamento de tampas de caixas de visita.	UN	8
20	Rua da Senhorinha - Sever do Vouga			
20.1	Capítulo I - FRESAGEM			
74	20.1.1	Fresagem de pavimento existente em tapete betuminoso, na altura de 0,05m, incluindo transporte a depósito do dono de obra a indicar pela fiscalização, limpeza geral, pronto a receber rega de colagem.	m2	150
20.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO			
75	20.2.1	Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	150
76	20.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	150

	20.3	Capítulo III - DIVERSOS		
77	20.3.1	Corte de tapete com serra mecânica.	m	56
78	20.3.2	Reposicionamento de tampas de caixas de visita com 1,20x1,20m.	UN	3
	21	Rua do Pinheiro Manso e Travessa do Soalheiro - Sever do Vouga		
	21.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
79	21.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobrantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	302
	21.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
80	21.2.1	Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	302
81	21.2.2	Camada de regularização, binder, em betão betuminoso aplicado a quente.	t	30
82	21.2.3	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	302
83	21.2.4	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	302
	22	Rua da Costa Redonda (curva)- Sever do Vouga		
	22.1	Capítulo I - TERRAPLENAGENS		
84	22.1.1	Escavação mecânica em retificação de curva, em solos coerentes duros ou de consistência média, incluindo transporte de produtos sobrantes a depósito, da responsabilidade do adjudicatário.	m3	87
	22.2	Capítulo II - REGULARIZAÇÃO		
85	22.2.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobrantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	54
	22.3	Capítulo III - MURO		
86	22.3.1	Execução de muros de betão ciclópico à dosagem de 3kN/m3 de cimento, espessura média de 0,75m (1,20+0,30). incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas, regularização de fundações, e toda a movimentação de terras inerente. Inclui fundação.	m2	37,8
	22.4	Capítulo IV - PAVIMENTAÇÃO		
87	22.4.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	54
88	22.4.2	Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	54
89	22.4.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	54
	23	Rua Fonte do Outeiro - Sever do Vouga		
	23.1	Capítulo I - FRESAGEM		
90	23.1.1	Fresagem de pavimento existente em tapete betuminoso, na altura de 0,05m, incluindo transporte a depósito do dono de obra a indicar pela fiscalização, limpeza geral, pronto a receber rega de colagem.	m2	22,5
	23.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
91	23.2.1	Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	22,5
92	23.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	22,5
	23.3	Capítulo III - DIVERSOS		
93	23.3.1	Corte de tapete com serra mecânica.	m	18
	24	Rua da Fundada - Sever do Vouga		
	24.1	Capítulo I - TERRAPLENAGENS		
94	24.1.2	Escavação mecânica em retificação de curva, em solos coerentes duros ou de consistência média, incluindo transporte de produtos sobrantes a depósito, da responsabilidade do adjudicatário.	m3	180
	24.2	Capítulo II - REGULARIZAÇÃO		
95	24.2.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobrantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	376
	24.3	Capítulo III - MURO		

96	24.3.1	Execução de muros de betão ciclópico à dosagem de 3kN/m3 de cimento, espessura média de 0,75m (1,20+0,30). incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas, regularização de fundações, e toda a movimentação de terras inerente. Inclui fundação.	m2	60
	24.4	Capítulo IV - PAVIMENTAÇÃO		
97	24.4.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	376
98	24.4.2	Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	376
99	24.4.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	376
	25	Vieira da Achada - Sever do Vouga		
	25.1	Capítulo I - FRESAGEM		
100	25.1.1	Fresagem de pavimento existente em tapete betuminoso ou escavação, na altura de 0,05m, incluindo transporte a depósito do dono de obra a indicar pela fiscalização, limpeza geral, pronto a receber rega de colagem.	m2	160
	25.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
101	25.2.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,25m depois da compactação.	m2	160
102	25.2.2	Rega de impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	160
103	25.2.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,08m depois da compactação.	m2	160
	25.3	Capítulo III - DIVERSOS		
104	25.3.1	Corte de tapete com serra mecânica.	m	30
	26	Largo do armazém da Câmara - Sever do Vouga		
	26.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
105	26.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	1318
	26.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
106	26.2.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	659
107	26.2.2	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	1318
108	26.2.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	1318
	27	Rua da Mina Santa		
	27.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
109	27.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	1646
	27.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
110	27.2.1	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	1646
111	27.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	1646
	28	Rua da Fonte - Silva Escura		
	28.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
112	28.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	1200
	28.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
113	28.2.1	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	1200
114	28.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	1200
	29	Rua do Vale da Carvalhinha - Silva Escura		
	29.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
115	29.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	420
	29.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		

116	29.2.1	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	420
117	29.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	420
30	Caminho frente à fábrica de mármore - Silva Escura			
30.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO			
118	30.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrado com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	160
30.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO			
119	30.2.1	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	160
120	30.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	160
31	Caminho no Fojo - Silva Escura			
31.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO			
121	31.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrado com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	240
31.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO			
122	31.2.1	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	240
123	31.2.2	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	240
124	31.2.3	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	240
32	Rua do Seixo Branco - Silva Escura			
32.1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO			
125	32.1.1	Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindrado com prévia rega com água, compactação, incluindo transporte de resíduos sobantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	270
32.2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO			
126	32.2.1	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.	m2	270
127	32.2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	270