

MAPA DE TRABALHOS

OBRA : EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 2020

Nº art	Designação das obras	Quantidades totais		Preços unitários	Preços totais
	<u>NOTA IMPORTANTE:</u> Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, proteção, apresentação de amostras, execução remoção e eventual demolição de protótipos; Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o Projeto Geral (peças escritas e desenhadas), constituindo um todo inseparável, não dispensando sempre a aplicação das boas normas de execução; Os documentos a apresentar como de Erros, Omissões, Dúvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organização, forma e detalhe dos agora apresentados e ser integrados no valor da Proposta no Ato do Concurso; O Estaleiro deverá ser incluído, através de diluição do seu valor nos restantes preços, em cumprimento do artº 350º, do CCP.				
1	SINALIZAÇÃO VERTICAL				
1.1	Remoção cuidada de sinalização vertical existente, considerando carga, transporte e descarga de materiais reaproveitáveis a estaleiro da CM e sobranço a vazadouro autorizado e licenciado	12,00	un		
1.2	Relocalização de sinalização vertical de "código", considerando remoção de poste e sinal existente e recolocação em local adequado compreendendo maciço de fundação e demais materiais e trabalhos inerentes. Rua Luis bivar	6,00	un		
2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				

MAPA DE TRABALHOS

OBRA : EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 2020

Nº art	Designação das obras	Quantidades totais		Preços unitários	Preços totais
2.1	Sinalização horizontal, com pintura a material termo-plástico, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, pré-marcação e todos os materiais e trabalhos inerentes de:				
2.1.1	Linha branca contínua com 0,12 m de largura (LC 0,12), incluindo marcação de mista nos acessos necessários. Ao eixo	5870,00	ml		
2.1.2	Marcação de lombas com "Xadrez"	12,00	m2		
2.1.3	Passadeiras de peões e barras de paragem com 0,50 m de largura	33,00	m2		
2.1.4	Barras de paragem com 0,50 m de largura	6,00	m2		
2.1.5	Inscrições no pavimento do tipo:				
2.1.5.1	LUGAR PARA DEFICIENTES	2,00	un		
2.1.6	Inscrições STOP	3,00	un		
2.1.7	Linha amarela contínua com 0,12 m de largura (LC 0,12), incluindo marcação de mista nos acessos necessários	50,00	ml		