

MEDIÇÕES
OBRA : EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 2020

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES			
			COMPRI- MENTO	LARGURA	ALTURA	PARCIAIS	SUB- TOTAIS	TOTAIS	U N I D A D E S
	<u>NOTA IMPORTANTE:</u> Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, proteção, apresentação de amostras, execução remoção e eventual demolição de protótipos; Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o Projeto Geral (peças escritas e desenhos), constituindo um todo inseparável, não dispensando sempre a aplicação das boas normas de execução; Os documentos a apresentar como de Erros, Omissões, Dúvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organização, forma e detalhe dos agora apresentados e ser integrados no valor da Proposta no Ato do Concurso; O Estaleiro deverá ser incluído, através de diluição do seu valor nos restantes preços, em cumprimento do artº 350º, do CCP.								
1	SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.1	Remoção cuidada de sinalização vertical existente, considerando carga, transporte e descarga de materiais reaproveitáveis a estaleiro da CM e sobranço a vazadouro autorizado e licenciado	1	12,00			12,00	12,00	12,00	un
1.2	Relocalização de sinalização vertical de "código", considerando remoção de poste e sinal existente e recolocação em local adequado compreendendo maciço de fundação e demais materiais e trabalhos inerentes. Rua Luis bivar	6	1,00			1,00	6,00	6,00	un

MEDIÇÕES

OBRA : EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 2020

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES			
			COMPRI-MENTO	LARGURA	ALTURA	PARCIAIS	SUB-TOTAIS	TOTAIS	UNIDADES
2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
2.1	Sinalização horizontal, com pintura a material termo-plástico, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, pré-marcação e todos os materiais e trabalhos inerentes de:								
2.1.1	Linha branca contínua com 0,12 m de largura (LC 0,12), incluindo marcação de mista nos acessos necessários. Ao eixo								
	Nº270 Cerro Arvores / Estação	1	220,00			220,00	220,00		
	Nº2 Vila/Alportel	1	2570,00			2570,00	2570,00		
	Nº270 Vilarinhos	1	2500,00			2500,00	2500,00		
	Outros locais	1	580,00			580,00	580,00		
								5870,00	ml
2.1.2	Marcação de lombas com "Xadrez"								
		12	0,50	0,50		0,25	3,00		
		12	0,50	0,50		0,25	3,00		
		12	0,50	0,50		0,25	3,00		
		12	0,50	0,50		0,25	3,00		
								12,00	m2
2.1.3	Passadeiras de peões e barras de paragem com 0,50 m de largura								
		16	3,00	0,50		1,50	24,00		
		6	3,00	0,50		1,50	9,00		
								33,00	m2
2.1.4	Barras de paragem com 0,50 m de largura								
		4	3,00	0,50		1,50	6,00		
								6,00	m2
2.1.5	Inscrições no pavimento do tipo: LUGAR PARA DEFICIENTES								
		1	2,00			2,00	2,00		
								2,00	un
2.1.6	Inscrições STOP								
		3	1,00			1,00	3,00		
								3,00	un
2.1.7	Linha amarela contínua com 0,12 m de largura (LC 0,12), incluindo marcação de mista nos acessos necessários								
		1	50,00			50,00	50,00		
								50,00	ml