



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo vedação do perímetro da obra, parque de máquinas contentores para ferramentas, materiais, sanitários e fiscalização.	vg	1
2	1.2	Sinalização e segurança na obra.	vg	1
3	1.3	Limpeza final da obra.	vg	1
	2	Pavimentação do Beco da Tapada - Vale da Nogueira - Vila Facaia		
4	2.1	Execução de abertura de caixa e regularização, incluindo enchimento em tou-venant com 0,20m devidamente compactado e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	m2	300
5	2.2	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação a 1.2kg/m ² , incluindo todos os trabalhos necessários à sua aplicação.	m2	300
6	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 5cm de espessura depois do recalque, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta aplicação	m2	300
	3	Pavimentação de acesso ao Lagar do Pinheiro Bordalo		
7	3.1	Execução de abertura e regularização de caixa, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	m2	15
8	3.2	Execução de abertura de caixa e regularização, incluindo enchimento em tou-venant com 0,20m devidamente compactado e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	m2	15
9	3.3	Fornecimento e execução de pavimento em betão C20/25, incluindo malha quadrada de diam.12 afastada 0.10m, com uma altura de 0.15m.	m2	15
10	3.4	Fornecimento e execução de remate de caixa de visita existente às novas cotas, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	vg	1
11	3.5	Fornecimento e execução de emalilhamento da valeta, com manilhas de diâmetro 300mm, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	ml	7
	4	Alargamento no Caminho da Escola - Altardo		
12	4.1	Execução de escavação de terras e demolição de muro em pedra argamassada, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado.	m2	90
13	4.2	Execução de abertura de caixa, regularização e fornecimento de tout-venant com 0.20m de espessura, após compactação, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	m2	90
14	4.3	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação a 1.2kg/m ² e camada de desgaste com 0.05m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	m2	90
15	4.4	Fornecimento e execução de muro de suporte de terras em bloco de cimento e areia, com 1.00m de altura, incluindo fundação em betão ciclópico com 0.40x0.40 e pilares de 4.00m em 4.00m, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	ml	56
	5	Reparação de Muro na Rua Dr.º José Joaquim Graça - Altardo		
16	5.1	Fornecimento e reparação de muro em pedra argamassada ou betão ciclópico, com 1.20m de altura por 4.0m de largura, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	vg	1
	6	Pavimentação na Rua do Regato (Barraca da Boavista) - Vila Facaia		
17	6.1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	100
18	6.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura mínima de 0.05 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 1.2 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	900
19	6.3	Limpeza, regularização e reperfilamento de bermas e valetas existentes, incluindo eventuais enchimentos e compactação, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito.	ml	876
	7	Pavimentação na Rua do Cabeço, Rua do Cabo e Caminho do Lameiro - Várzeas		



Município de Pedrópolis Grande

Procedimento 10/2020

20	7.1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	150
21	7.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura mínima de 0.05 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 1.2 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	2900
22	7.2	Limpeza, regularização e reperfilamento de bermas e valetas existentes, incluindo eventuais enchimentos e compactação, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobantes, e eventual indemnização por depósito.	ml	1000
8	Pavimentação na Rua da Horta - Casal da Horta			
23	8.1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	30
24	8.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura mínima de 0.05 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 1.2 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	1800
25	8.3	Limpeza, regularização e reperfilamento de bermas e valetas existentes, incluindo eventuais enchimentos e compactação, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobantes, e eventual indemnização por depósito.	ml	700
9	Pavimentação em zonas danificadas por carros queimados			
9.1	Rua dos Bons Amigos - Várzeas			
26	9.1.1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	50
27	9.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura mínima de 0.05 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 1.2 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	50
9.2	Cruzamento da Rua da Alegria com Rua Valentim Coelho da Fonseca - Barraca da Boavista			
28	9.2.1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	100
29	9.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura mínima de 0.05 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 1.2 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	100
9.4	Rua Nossa Sr.ª do Leite - Nodeirinho			
30	9.4.1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	100
31	9.4.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura mínima de 0.05 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 1.2 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	100
9.5	Rua da Fonte (junto do cruzamento com Rua N.ª Sr.ª do Leite) - Nodeirinho			
32	9.5.1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	100
33	9.5.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura mínima de 0.05 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 1.2 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	100
9.6	Continuação da Rua do Outeiro que liga à antiga EN236-1			
34	9.6.1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	50
35	9.6.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura mínima de 0.05 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 1.2 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	50
9.7	Estrada que liga Figueira ao Pinheiro Bordo			
36	9.7.1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	50



Município de Pedrógão Grande

Procedimento 10/2020

37	9.7.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura mínima de 0.05 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 1.2 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	50
	10	Parque de estacionamento no Mosteiro		
38	10.1	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura mínima de 0.05 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 1.2 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.	m2	150