



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	COBERTURA DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA		
1	01.1	Remoção de cobertura existente em fibrocimento, incluindo pedido de autorização ao ACT local; medições e análises de controlo de fibras de amianto por laboratório credenciado; utilização de equipamentos de elevação e todos os EPI's, relativamente ao manuseio de materiais contendo amianto e a trabalhos em altura, bem como mobilização da Unidade Móvel de Descontaminação e Unidade Sanitária; transporte e depósito em aterro autorizado, transporte e depósito em aterro autorizado.	m2	464,45
2	01.2	Fornecimento e montagem de painel Sandwiche tipo 5 ondas espessura 40 mm cor (Ral 7022) Núcleo Bs2 D0 chapa 0,4/0,5mm	m2	587
3	01.3	Fornecimento e aplicação de rufo de cumieira - 2 águas em chapa lacada à cor Ral 7022, devidamente vedado e fixado (0,5mm)	UN	29
4	01.4	Fornecimento e aplicação de rufo de cumieira - 1 água em chapa lacada à cor Ral 7022, devidamente vedado e fixado (0,5mm)	UN	58
5	01.5	Fornecimento e aplicação de rufo \"topo de painel\" - em chapa lacada à cor Ral 7022, devidamente fixado (0,5mm)	UN	116
6	01.6	Fornecimento e aplicação de rufo \"empenal\" - em chapa lacada à cor Ral 7022, devidamente fixado (0,5mm)	UN	52,04
7	01.7	Fornecimento e aplicação de rufo \"empenal\" - em chapa lacada à cor Ral 9010, devidamente fixado para remate de capoto (0,6mm)	UN	52,04
	10	ESTALEIRO E PLANO DE SEGURANÇA E SAUDE		
8	10.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro geral, incluindo, vedações, acessos provisórios de acordo com legislação em vigor, assim como a limpeza final de todas as obras na área envolvente.	vg	1
9	10.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor.	vg	1