

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	FRESAGEM		
1	1.1	Fresagem/Escarificação com meios mecânicos na totalidade da faixa de rodagem com 0,03 m, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro autorizado.	m	1790
	2	PAVIMENTAÇÃO		
	2.1	Camadas de misturas betuminosas a quente:		
	2.1.1	Com características de desgaste :		
2	2.1.1.1	Em betão betuminoso AC 12 surf 35/50 (BB), com 0,04 m de espessura, incluindo rega de colagem	m2	1790
	3	SINALIZAÇÃO		
	Nota	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	3.1	Sinalização vertical:		
	3.1.1	Sinalização vertical de "código", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:		
3	3.1.1.1	Sinais octogonais com L = 0,70 m, (B2)	UN	2
4	3.1.1.2	Sinais circulares com L=0,70m, (C4)	UN	2
5	3.1.1.3	Remoção de sinalização existente, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte de detritos para vazadouro.	UN	3
	3.2	Sinalização temporária:		
6	3.2.1	Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, colocação e desmontagem.	vg	1