

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
1	1.1	Fornecimento e instalação de base de duche, em casa de banho para deficientes, com 1,00 x 0,80m com banco rebatível em PVC, barra de apoio angular em inox, torneira de duche com chuveiro e rampa e demais materiais e acessórios necessários à boa execução do trabalhos.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e instalação termoacumulador com capacidade de 15 l tipo junkers ou equivalente, incluindo todos os acessórios e materiais necessários à boa execução do trabalhos.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e montagem de espelhos em instalações sanitárias, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à boa execução do trabalhos	UN	18
	2.	CANTARIAS		
4	2.1	Fornecimento e colocação de degraus em pedra da região borjardada para capeamento dos degraus na zona da portaria, incluindo todos os materiais necessários à boa execução dos trabalhos.	ml	12
5	2.2	Fornecimento e colocação de forra em pedra natural no arranque da escada interior do edifício 4 (nova construção), incluindo todos os materiais necessários à boa execução dos trabalhos.	vg	1
	3.	SINALETICA		
6	3.1	Fornecimento e colocação das plantas de emergência	UN	14
7	3.2	Fornecimento e colocação de placas fotoluminescentes em indicação dos equipamentos de segurança	UN	12
8	3.3	Fornecimento e colocação de placa de identificação de local em acrílico frost 5mm com 230x80mm, decoração a vinil de recorte (2 cores) fixas à parede com 2 parafusos de afastamento de 13 mm	UN	33
9	3.4	Fornecimento e colocação de placas gravadas a laser para numeração de portas com 25x15 mm	UN	69
	4.	DIVERSOS		
10	4.1	Fornecimento e montagem de sistema de renovação de ar nas UPS.	vg	1
11	4.2	Fornecimento e montagem de grelhas de ventilação em alumínio lacado em portas interiores com 300x200mm	UN	3
12	4.3	Fornecimento e instalação de torneiras de cozinha, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a correta instalação.	UN	3
13	4.4	Fornecimento e aplicação de extintor de pó ABC e manta ignífera com as respetivas placas fotoluminescentes	UN	1
14	4.5	Fornecimento e aplicação de rede mosquiteira nas duas janelas da cozinha, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.	vg	1
15	4.6	Fornecimento e assentamento de calçada da região em cubos de calcário 0,05x0,05x0,05m, incluindo abertura de caixa, regularização e compactação do solo de fundação, fornecimento de camada de assentamento em areia ou pó de pedra com cimento ao traço 1/7, fechamento de juntas com mistura de areia e cimento a traço 1:5, transporte a vazadouro dos sobantes e todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	45