

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP 1	ESTALEIRO		
1	1.1	Fornecimento e colocação de estaleiro de obra , incluindo a sua retirada e desmontagem na conclusão dos trabalhos, PSS, RCD, etc	vg	1
	CAP 2	CANALIZAÇÕES E SANEAMENTO		
2	2.1	Fornecimento e colocação de caleira de drenagem em betão polímero tipo ACO DRAIN Gala G100 incluindo grelha de aço galvanizado	ml	95
3	2.2	Fornecimento e colocação de grelha de aço galvanizado, sobre caleira de drenagem perimetral, pré-fabricada, com reaproveitamento de caleira existente.	ml	253
4	2.3	reparação de caixa de alvenaria em blocos de betão, rebocado no seu interior, com as seguintes dimensões: 40 x 40 cm., incluindo aro e tampa em ferro, conforme pormenor.	UN	6
	CAP 3	BETÃO BETUMINOSO		
5	3.1	Fresagem de camada de betão betuminoso existente com 5 cm de espessura e transporte dos materiais a vazadouro	m2	3600
6	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste com 5 cm de espessura, incluindo rega de impregnação do tipo ECI com taxa de 1,0 kg/m2	m2	3600
	CAP 4	RELVA SINTÉTICA		
7	4.1	Remoção de relva sintética existente no meio campo norte incluindo aspiração prévia da areia de sílica e borracha para posterior reaplicação.	m2	3600
8	4.2	Reposição de relva sintética no meio campo norte incluindo areia e borracha previamente removida	m2	3600
9	4.3	Execução de reparações pontuais no meio campo sul, na relva sintética existente, incluindo reparação da base existente em betão betuminoso.	m2	190
	CAP 6	MOVIMENTO DE TERRAS TRATAMENTO DA PLATAFORMA EXISTENTE		
10	6.1	Remoção da camada base existente em tout-venant , incluindo transporte a vazadouro (1 Km)	m3	720
11	6.2	Escavação geral do terreno em terreno brado para saneamento e tratamento da plataforma existente, incluindo transporte a vazadouro	m3	1800
12	6.3	Execução de aterro com solos de empréstimo (5 km)	m3	1800
13	6.4	Execução de drenos de plataforma com secção de ,50 x ,50, constituído tubo dreno Ø 110 mm e brita n.2 envolvido em manta geotextil com 300 g/m2	ml	360
14	6.5	Caixas de ligação 0,60x0,60 m incluindo tampa em FFD	UN	6
15	6.6	Coletor de drenagem em tubo corrugado tipo Ambidrain Ø 315 mm	ml	75
16	6.7	Fornecimento e aplicação de camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20 m de espessura	m3	360
	CAP 7	Betão Armado		
17	7.1	Execução de muro em betão armado para suporte da plataforma do campo e proteção das colunas na zona das bancadas	m3	10