

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Trabalhos de instalação, manutenção e desmontagem do estaleiro com todos os trabalhos, materiais e equipamentos	vg	1
2	1.2	Publicitação da obra com painel normalizado	UN	1
3	1.3	Procedimentos e trabalhos de salvaguarda da Segurança, saúde, qualidade e ambiente no trabalho	vg	1
	2	ARRANJOS EXTERIORES		
	2.1	Zona com Pavimento		
4	2.2	Limpeza do pavê , incluindo substituição de peças partidas. Retirar, compactar areas com depressões e recolocar pavimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	430
	3	Zona de Jardim 1		
5	3.1	Desmatção e limpeza do terreno, incluindo todos os movimentos de terra e nivelamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	625
6	3.2	Fornecimento e colocção de arbustos como protecção na zona da rampa, considerar arbustos com 0.80m de altura, colocados com espaçamento de 0,60m. Incluir rega com irrigação gota a gota com cabeças de gotejamento ajustaveis, incluindo tratamento de arvores existentes.	ml	78
	4	Zona de Jardim 2		
7	4.1	Desmatção e limpeza do terreno, incluindo todos os movimentos de terra e nivelamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	58,05
8	4.2	Fornecimento e colocção de arbustos como protecção na zona da rampa, considerar arbustos com 0.80m de altura, colocados com espaçamento de 0,60m. Incluir rega com irrigação gota a gota com cabeças de gotejamento ajustaveis, incluindo tratamento de arvores existentes.	ml	12
	5	Zona de Jardim 3		
9	5.1	Desmatção e limpeza do terreno, incluindo todos os movimentos de terra e nivelamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	305,85
10	5.2	Fornecimento e colocção de arbustos como protecção na zona da rampa, considerar arbustos com 0.80m de altura, colocados com espaçamento de 0,60m. Incluir rega com irrigação gota a gota com cabeças de gotejamento ajustaveis, incluindo tratamento de arvores existentes.	ml	21
	6	Zona de frente Vegetal		
11	6.1	Preparação do terreno numa frente de 80ml, ncluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários.	ml	80
12	6.2	Fornecimento e colocção de arvores, Incluindo rega com irrigação gota a gota com cabeças de gotejamento ajustaveis, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	21
13	6.3	Fornecimento e aplicação de corrimão, incluindo fixação na parede da rampa de acesso ao piso-1, incluindo todos os trabalhos e materiais	vg	1
14	6.4	Readaptação da guarda existente na escada interior não regulamentar , atraves do reforço/ fecho com painel em chapa microperfurada na cor a definir pelo D.O., incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.	vg	1
15	6.5	Reaproveitamento de guardas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento, incluindo metalização e pintura, incluindo fixação nas zonas antes definidas.	vg	1