

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro e Plano de Segurança e Saúde		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro geral, incluindo, vedações, acessos provisórios de acordo com legislação em vigor, assim como a limpeza final de todas as obras na área envolvente.	vg	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
	2.1	Fornecimentos e trabalhos necessários para o Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde a implementar em obra, incluindo PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO Implementação em obra do PPG-RCD.		
	2.1.1	Demolição e remoção da cobertura e rufagens pavilhão, incluindo carga e transporte a vazadouro do município.		
3	2.1.1.1	Em cobertura	m2	1494
4	2.1.1.2	Em rufagens de platibanda	m2	440,8
5	2.1.1.3	Em rufagens	m	225,8
	2.1.2	Demolição e remoção da cobertura em fibrocimento dos balneários, incluindo, rufagens, carga e transporte para tratamento por empresa credenciada.		
6	2.1.2.1	Em cobertura	m2	448
	3	COBERTURA		
	3.1	Fornecimento e assentamento de cobertura em painéis térmicos lacados de 60mm do tipo "Erfi Sandwich isotherm", ou equivalente, cor a definir , incluindo, rufagens de topo com chapa zincada lacada, remates, acessórios de fixação e todos os trabalhos necessários e complementares.		
7	3.1.1	Em pavilhão	m2	1494
8	3.1.2	Em balneários	m2	448
	3.2	Fornecimento e assentamento de cobertura em painéis alveolares com 30mm de espessura em policarbonato do tipo "Rodeca/Erfi", ou equivalente, em quatro vãos por água na cobertura , incluindo, apoios em chapa zincada lacada, rufagens de topos com chapa zincada lacada, remates, acessórios de fixação e todos os trabalhos necessários e		
9	3.2.1	Em pavilhão	m2	256
	3.3	Fornecimento e assentamento de fachada na platibanda em painéis térmicos lacados de 40mm do tipo "Erfi Sandwich isotherm", ou equivalente, cor a definir, com tratamento à base de resinas de poliéster reforçada com fibras para espaços em ambiente agressivo, incluindo, rufagens de topos com chapa zincada lacada, remates, acessórios de fixação e todos os trabalhos necessários e complementares.		
10	3.3.1	Em pavilhão	m2	440,8
	3.4	Fornecimento e assentamento perfis em chapa zincada quinada a frio, incluindo, apoios, acessórios de fixação e todos os trabalhos necessários e complementares.		
11	3.4.1	Em cobertura dos balneários, perfis estruturais com secção em U com abas de 25x150x150x150x25mm a 2mm	m	185
12	3.4.2	Em platibanda do pavilhão com perfis de travamento de secção em C com abas de 15x60x150x60x15mm a 1,5mm	m	122
13	3.5	Fornecimento e assentamento de caleiras em chapa de aço inox de 1mm, incluindo, tubos de descargas apoios de amarração, remates, acessórios de fixação e vedação, rufagem a chapa lacada cor a definir, e todos os trabalhos necessários e complementares (desenvolvimento 1,38m)	m	38
14	3.6	Fornecimento e assentamento de tubos de queda Ø110mm em chapa de aço inox de 1mm, incluindo, apoios de amarração, remates, acessórios de fixação e vedação e todos os trabalhos necessários e complementares	m	103,3
	3.7	Fornecimento e assentamento de rufagens em chapa lacada de 0,50mm cor a definir, incluindo, remates, acessórios de fixação e todos os trabalhos necessários e complementares. (desenvolvimento 0,90m)		
15	3.7.1	Em pavilhão	m	156



Município de Vouzela

Procedimento EOP202011_2020/A06P02/29

16	3.7.2	Em balneários	m	62
17	3.8	Fornecimento e assentamento de rufagens no remate da entre a cobertura e paredes, em chapa lacada de 0,50mm cor a definir, incluindo, remates, acessórios de fixação e todos os trabalhos necessários e complementares. (desenvolvimento 0,70m)	m	66