

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para execução de empreitada incluindo sinalização da obra, protecção de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisórios, bem como limpeza final dos trabalhos. Implementação em obra do plano de gestão de resíduos de construção e demolição conforme normas em vigor, execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços, transportes a vazadouro autorizado e todos os equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos descritos	vg	1
	2	Reparação de Pladur		
	2.1	Fornecimento e aplicação de pladur hidrófugo, incluindo a remoção, juntas, emassamento, lixamento, pronto a receber pintura e todos os materiais e trabalhos necessários a sua		
2	2.1.1	Em paredes	m2	212,5
3	2.1.2	Em tetos	m2	23
	2.2	Pintura de pladur á cor preta, com textura lisa, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua execução.		
4	2.2.1	Em paredes	m2	212,5
5	2.2.2	Em tetos	m2	23
	2.3	Portas		
6	2.3.1	Fornecimento e montagem de porta, com as dimensões 70x200cm, em MDF ou equivalente a cor RAL 9010, incluindo remoção de danificada e todos os trabalhos e materiais necessários a sua execução.	UN	1
7	2.3.2	Fornecimento e montagem de porta, com as dimensões 80x200cm, em MDF ou equivalente a cor RAL 9010, incluindo remoção de danificada e todos os trabalhos e materiais necessários a sua execução.	UN	1
	3	Pavimento		
8	3.1	Reparação, isolamento e tratamento com revestimento acrílico do pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua execução.	m2	277
	4	Electricidade		
9	4.1	Substituição de luminárias danificadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua execução.	vg	1