

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislação em vigor, incluindo vedação da obra, entradas protegidas com redes, andaimes e tapumes necessários para garantir a proteção da circulação das pessoas.	vg	1
2	1.2	Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente e especificações técnicas, ou outras medidas de segurança necessárias, todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
3	1.3	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra	vg	1
4	1.5	Limpeza das áreas envolventes aos trabalhos no parque e na ecopista, após execução dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos e materiais.	vg	1
	2.	Parque Almirante Vitor Trigueiros Crespo		
5	2.1	Execução da pintura do Edifício e gradeamento envolvente ao Deck, incluindo tinta adequada, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com prévia lavagem das paredes limpeza e preparação das superfícies, todos os trabalhos e materiais.	vg	1
6	2.2	Execução do envernizamento de muros em betão conforme o existente, com verniz adequado, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com prévia lavagem dos muros limpeza e preparação das superfícies, todos os trabalhos e materiais.	vg	1
7	2.3	Execução da pintura do teto a cinza e da pala em betão conforme o existente, com tinta adequada, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com prévia lavagem do teto e pala, limpeza e preparação das superfícies, todos os trabalhos e materiais.	vg	1
8	2.4	Manutenção e pintura de toda a fachada em madeira com bondex, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com prévia limpeza e preparação das superfícies, todos os trabalhos e materiais.	vg	1
	2.5	Reparação do Deck em madeira de pinho tratado junto ao edifício, incluindo fixação todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua boa execução.		
9	2.5.1	Fornecimento e aplicação de tábuas no deck de pinho tratado.	m2	350
10	2.5.2	Fornecimento e aplicação de serrafões de pinho tratado com 0,055*0,32	ml	950
11	2.5.3	Execução da pintura do deck em Bondex, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, limpeza e preparação das superfícies, todos os trabalhos e materiais.	m2	350
	2.6	Reparação do Deck em madeira de pinho tratado junto ao rio, incluindo fixação todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua boa execução.		
12	2.6.1	Fornecimento e aplicação de tábuas no deck de pinho tratado.	m2	550
13	2.6.2	Fornecimento e aplicação de serrafões de pinho tratado com 0,055*0,32	ml	1650
14	2.6.3	Execução da pintura do deck em Bondex, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, limpeza e preparação das superfícies, todos os trabalhos e materiais.	m2	550
15	2.7	Execução da estrutura do telheiro em vigas e barrote de madeira e colocação de telha, pintura em bondex, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
16	2.8	Pintura dos equipamentos de exercício físico e manutenção dos mesmos, incluindo todos os trabalhos e materiais.	vg	1
17	2.9	Manutenção e pintura do edifício do bar, em madeira com bondex, esmalte e tinta onde necessário, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com prévia limpeza e preparação das superfícies, todos os trabalhos e materiais.	vg	1
18	2.10	Pintura do parque infantil e manutenção do mesmo, incluindo substituição de madeiras, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
19	2.11	Pintura em esmalte e manutenção do gradeamento do lago e do parque, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
20	2.12	Reparação dos candeeiros, incluindo pintura e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	UN	55
21	2.13	Reparação dos bancos de jardim, incluindo pintura e substituição de madeiras danificadas, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
	3.	Ecopista		

22	3.1	Fornecimento e montagem de vedação em madeira de pinho torneado e tratada, incluindo prumos e travessas, fixação, todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua boa execução.	ml	110
4		Todos os artigos englobam fornecimento, aplicação, todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua boa execução.		