



- — — — — CANALIZAÇÕES EMBEBIDAS E OCULTAS
- - - - - CANALIZAÇÕES ENTERRADAS
-  — QUADRO DE SINALIZAÇÃO E COMANDO DE INCÊNDIO
-  — DETETORES ÓTICOS DE FUMO
-  — SIRENES NA BASE DO DETETOR
- AS CANALIZAÇÕES NÃO ASSINALADAS SÃO A JEH(ST) 2x2x0.8/ø25
- OS TUBOS NÃO ASSINALADOS SÃO COM ø25

MEIOS DE 1ª INTERVENÇÃO PORTÁTEIS

-  - EXTINTOR PORTÁTIL CARREGADO COM 9 LITROS DE ÁGUA NEBULIZADA
-  - EXTINTOR PORTÁTIL, CARREGADO COM 5kg DE CO2, PARA AS CLASSES DE FOGO B, C E RISCO ELÉTRICO
-  - EXTINTOR PORTÁTIL, CARREGADO COM 6kg DE PÓ QUÍMICO SECO POLIVALENTE (ABC), CLASSES DE EFICÁCIA MÍNIMAS 13A/21B e C

TODAS AS DIMENSÕES, COTAS E PORMENORIZAÇÃO SERÃO CONFIRMADAS EM OBRA

Revisão	Data	Descrição	Desenhou			Verificou			
Recuperação e Valorização do Castelo do Portel			 gprojectos consultadoria e instalações, lda Rua João Grave, 125, sala 16 - 4150-425 Porto Telef. 226 053 474 / Fax 226 053 475 / mail: gpic@gpic.pt						
Fundação Casa de Bragança									
Arquitectura	Adalberto Dias Arqº	Janeiro 2020	Desenho	Marta Ferreira / Helder M. Morgado	Fevereiro 2020	PROJECTO DE EXECUÇÃO INST. E EQUIP. SEGURANÇA ACTIVA			
Projecto	<i>Ad</i>	Fevereiro 2020	Verificou						
Escalas: 1/100	SADI: IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDES DE CABOS E TUBAGEM; EXTINTORES PORTÁTEIS PLANTA DO PISO 1				Projecto / Fase Proj 19-1089	Fase PE	Nº Ordem 002	Espec. S	Revisão 00

Este documento é propriedade de GPIC - Projectos, Consultadoria e Instalações, Lda. não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem a sua expressa autorização.