

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PREPARAÇÃO DE TERRENO		
1	1.1	Decapagem, escavação numa espessura média de 0,20m incluindo a incorporação de fertilizantes, incluindo limpezas e transporte a vazadouro de sobrantes assim como todo os trabalhos acessórios.	m2	3550
	2	SISTEMA DE REGA		
2	2.1	Abertura e fecho de valas. fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, ligação a rede geral, instalação de filtro, válvulas e caixas. incluindo todos os matérias e acessórios necessários.	vg	1
3	2.2	Fornecimento e instalação de pulverizadores, aspersores, tomadas em carga, raccord's, etc, incluindo todos os trabalhos e acessórios.	vg	1
4	2.3	Fornecimento e montagem de programador elétrico, electroválvulas, caixas de alojamento, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.	vg	1
5	2.4	Fornecimento e montagem de vários tipos de acessórios, (curvas, tês, uniões, teflon, etc.) para um perfeito funcionamento.	vg	1
	3	Controlador		
6	3.1	Fornecimento e montagem de controlador EPS-4M com dois módulos	vg	1
	4	SEMENTEIRAS		
7	4.1	Fornecimento e sementeira de mistura de relvado a razão de (45 gr/m2 de granditte + 5 gr/ m2 de cynodon), (processo manual ou mecânico), incluindo fertilização, pequena regularização, rolagem assim como todos os trabalhos necessários.	m2	3550
	5	DIVERSOS		
8	5.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
9	5.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei N.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei N.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1