



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
2		DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Remoção cuidada do godo ou seixo rolado, existente nas coberturas planas, incluindo o seu devido acondicionamento para reaplicação.	m2	277
4	2.2	Remoção de toda a impermeabilização existente, telas betuminosas, geotêxtil e isolamento térmico, das coberturas planas e muretes das platibandas, caleiras, rufos e capeamentos de pedra mármore, incluindo limpeza, raspagem e preparação para aplicação de nova impermeabilização, c/ transporte a vazadouros devidamente licenciados	m2	292
5	2.3	Remoção c/ transporte a vazadouro devidamente licenciado, o portão metálico da entrada principal c/ a dim. de 1,90x2,30m,	UN	1
3		IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA		
6	3.1	Fornecimento e execução de impermeabilização das coberturas planas e de caleiras, de acordo com peças escritas e desenhadas, incluindo: - Emulsão betuminosa de colagem, seguido de dupla tela betuminosa de 4Kg/m2, do tipo Polyplas 40 e Polyxis 40T, incluindo sobreposições e dobragem na platibanda, moldagem de caleiras, seguido de poliestireno extrudido (XPS) c/ 8cm de espessura e manta de geotêxtil de 200g/m2	m2	292
7	3.2	Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização, no topo do murete da platibanda, após a remoção do capeamento em pedra, c/ uma largura de 0,30m, para aplicação de tela betuminosa, incluindo a reposição de tijoleiras nas paredes em cerca de 10 peças	m2	10,8
8	3.3	Fornecimento e execução do revestimento final das platibandas e muretes, c/ tela betuminosa do tipo Polyxis R40 c/ acabamento a xisto (num desenvolvimento c/ cerca de 50cm), fixa c/ rufo metálico perimetral, tipo "Imperialum" ou equivalente, de acordo com peças escritas e desenhadas	m	80
9	3.4	Colocação e espalhamento do godo ou seixo rolado existente, após limpeza e lavagem, sobre a manta de geotêxtil, nas coberturas	m2	277
4		BENEFICIAÇÃO E PINTURA DE MUROS		
10	4.1	Pintura a duas demãos, em muros exteriores (exterior, capeamento e interior), c/ tinta branca tipo "Siloxan 024-01" da "Robbialac" ou equivalente sobre primário adequado, incluindo prévia limpeza manual/mecânica, de tintas velhas, reparação de fissuras, bem como restantes materiais, acessórios e equipamentos necessários,	m2	301,81
11	4.2	Fornecimento e aplicação de portão de 2 folhas, em tubo metálico, metalizado e lacado na cor verde, / rede igual à vedação, incluindo ferragens dobradiças e fechadura, (desenho idêntico ao existente)	m2	4,37
12	4.3	Pintura de portão existente de 3 folhas de abrir, em ferro e rede, incluindo decapagem de tintas velhas e desengorduramento, seguido de pintura a duas demãos c/ tinta do tipo "Hammerite" da "Robbialac" ou equivalente, de cor verde, e substituição de ferragens e fechadura caso se encontrem deterioradas	m2	5,4